水道

1	沿革	309
2	事業概要	311
3	料金及び加入金	313
4	経営状況	314
5	職員数及び給与	315
6	施設	316

1 沿 革

本市では、明治22年の市制施行と同時に上水道設置の要望が高まり、明治43年より水源地調査などが開始された。その結果、水源地として八景水谷・水前寺などが、また、配水池として熊本城・立田山などがそれぞれ候補地として挙げられたが、水利関係などからむ紆余曲折をへて、大正11年3月に、八景水谷を水源地に、立田山を配水池にする計画の事業認可を受けた。

本事業は、大正12年4月に関係住民との了解も成り、大正13年11月（総事業費約212万円）に竣工し通水をみた。

その後、市周辺町村の合併が進むとともに、水道も拡充されたが、第2次大戦による施設の荒廃と戦後の市人口の増加は必然的に配水能力の不足を招き、戦後の一時期は、時間給水などにより運営せざるをえない状態となった。

これに対処するため、水源地の確保を主とした第1次拡張事業を起している。まず、第1期工事として、旧三菱重工業の施設を買収し健軍（現健軍水源地）に水源を求め、総事業費1,700万円により昭和25年8月に竣工し、1日の配水能力も36,000 m^3 と増強された。

第2期工事として、昭和25年8月に、目標年次昭和40年における給水人口20万人、1日最大給水量60,000 m^3 として着工し、一本木及び亀井の2水源地の新設、立田山配水池の増設などを、総事業費約3億320万円により昭和31年11月に完工している。

引き続き昭和33年1月に、昭和46年における給水人口35万人、1日最大給水量103,000 m^3 とした第2次拡張事業（5カ年計画）を着工し、川尻・城山の両水源地の新設、徳王配水池の新設、健軍・八景水谷両水源地の井戸増設及び立田山配水池の増設などを実施（総事業費7億9,800万円）し、昭和40年3月に完成、これにより川尻・高橋地区があらたに給水区域となった。

昭和40年代に入ると、都市活動の急速な進展とともに市周辺部への市街地の拡がりをはじめ、水の需要増は次の計画の発足を急がせ、昭和41年4月第3次拡張事業に着手した。当初計画は、昭和55年における給水人口425,700人に対して1日最大給水量165,000 m^3 を給水するための事業を、10カ年事業として実施するとして発足した。しかし、予想以上の急激な水需要の伸びにより、昭和44年10月には目標年次における1日最大給水量を211,140 m^3 とする第1回の計画変更を余儀なくされた。

また昭和47年1月、西部地区の原水の除鉄、除マンガン浄水施設を設置するため、第2回目の計画変更を行った。

さらに昭和48年1月には、託麻村の合併と市街地の拡大等に対処するため、給水区域の変更に併せて給水人口461,000人、1日最大給水量283,000 m^3 とし、事業年次を昭和53年度（目標年次昭和55年）まで延長した第3回計画変更を実施した。しかしながら、昭和54年度からの発足を予定した新拡張計画の取水地点が変更となったことなどから、急きょ、昭和54年1月に、目標年次を昭和56年とした第4回計画変更を行い、昭和55年度で完了した。

第3次拡張事業の目標年次が昭和56年であることに加えて、都市構造の変化と市民の生活水準の向上等による将来の水需要は更に増大するものと考えられ、併せて御幸・田迎・画図などの未給水区域の解消などを包含した第4次拡張事業の策定を急ぎ、昭和55年2月に、目標年次昭和65年、給水人口615,800人、1日最大給水量370,000 m^3 とする事業の認可を得て昭和55年度から着手した。

この第4次拡張事業でも、その原水は全量地下水でまかなう計画である。現在、昭和62年度の完成を目指して事業を進めているが、停滞化現象にあった水需要が最近増加傾向に転じており、今後は特に緻密な水需要予測を行いながらより効率的な施設の整備を図っていく。

なお、本市の水道水は、おいしい水として知られているが、これは上水道の水源が全て地下水であることと、しかもその地下水が阿蘇山の火山活動によって形成された火山性の地層中で生成されていることに起因しており、厚生省が昭和58年に実施した全国のおいしい水道の調査結果でも、本市の水道水は特においしい水道（深井戸）の部にランクされ、特級水としての折り紙が付けられている。

第4次拡張事業計画

昭和65年において、給水能力370,000 m³/日（増量88,000 m³/日）を確保する。

認可年月日	昭和55年2月18日（昭和58年1月7日第2回計画変更）		
期 間	昭和55年4月1日～昭和63年3月31日		
目 標 年 次	昭和65年		
基 本 計 画	計画給水人口	615,800人	1日最大給水量 370,000 m ³ /日
	1人1日最大給水量	601 ℓ/人日	1人1日平均給水量 462 m ³ /人日
総事業費	31,272,624千円（内起債31,035,000千円）		
事業内容			
取水施設			
井戸新設	20本（内予備井2本）取水能力88,000 m ³ /日		
導水施設			
導水管	口径1,200～150mm	延長=1,057.6m	
浄水施設			
滅菌装置	8式		
送水施設			
送水ポンプ	4台		
送水管	口径700～400mm	延長=7,156m	
配水施設			
配水池	6池	配水能力62,750 m ³	
配水ポンプ	9台		
配水管	口径1,350～75mm	延長=280,145m	

2 事業概要

(1) 給水普及状況

区分 年度	行政区域内 (A)				給水区域内 (B)				現在給水 (C)	
	人口	戸数	普及率(C/A)		人口	戸数	普及率(C/B)		人口	戸数
			人口	戸数			人口	戸数		
54	516,298人	164,138戸	90.3%	97.3%	515,766人	164,024戸	90.4%	97.4%	466,172人	159,721戸
55	525,679	179,304	90.6	92.5	525,356	179,236	90.6	92.5	476,013	165,809
56	532,023	182,455	91.0	92.9	531,694	182,387	91.0	93.0	484,083	169,541
57	538,025	185,346	91.0	93.5	537,698	185,278	91.1	93.5	489,705	173,267
58	544,334	188,916	91.1	93.8	544,007	188,848	91.1	93.9	495,628	177,239

(2) 配水量

区分 年度	総配水量	1日最大配水量	1日最小配水量	1日平均配水量	1人1日最大配水量	1人1日平均配水量	最大月の1日平均配水量
54	72,655,138 m ³	8/1 239,512 m ³	1/1 149,415 m ³	198,511 m ³	51ℓ	42ℓ	217,256 m ³
55	70,918,650	7/21 240,808	1/1 142,957	194,298	510	411	217,932
56	72,805,789	7/18 231,860	1/1 150,982	199,468	481	413	221,415
57	75,146,207	7/30 248,066	1/1 158,967	205,880	507	421	216,685
58	79,347,687	8/4 269,339	1/1 161,586	216,797	543	437	243,490

(3) 有収水量と無効水量

区分 年度	総有収水量	1日平均有収水量	有収率	無収水量	無収率	総有効水量	1日平均有効水量	有効率	無効水量	無効率
54	55,373,711 m ³	151,294 m ³	76.1%	43,817.4 m ³	0.60%	55,811,885 m ³	152,491 m ³	76.7%	16,984,601 m ³	23.3%
55	55,515,088	152,096	77.9	42,609.9	0.60	55,941,187	153,264	78.5	15,317,210	21.5
56	58,031,571	158,991	80.1	41,502.7	0.57	58,446,598	160,128	80.7	14,003,233	19.3
57	60,023,870	164,449	80.1	29,212.3	0.39	60,315,993	165,249	80.5	14,611,493	19.5
58	62,700,692	171,313	79.1	1,053,992	1.33	63,754,684	174,193	80.5	15,492,904	19.6

(4) 水道管延長

区分 年度	導水管延長	送水管延長	配水管延長
54	15,607 m	22,307 m	13,475.58 m
55	18,751	23,531	14,047.25
56	20,453	23,531	14,435.17
57	22,081	23,531	14,763.73
58	23,594	23,792	15,167.66

(5) 口径・用途別給水量及び収入状況

(昭和58年度)

口径・用途別		給水量	構成比	収入	構成比
一般用	13 ^{mm}	37,336,399 ^{m³}	59.5%	2,646,979,736 ^円	49.0%
	20	6,789,542	10.83	524,940,086	9.73
	25	5,311,291	8.47	487,804,709	9.04
	40	4,096,325	6.53	512,653,803	9.50
	50	3,062,368	4.88	403,456,332	7.48
	75	3,517,317	5.61	472,102,778	8.75
	100	1,735,584	2.77	237,514,075	4.40
	150	418,374	0.67	59,348,340	1.10
浴場営業用		151,576	0.24	3,962,038	0.07
共用		111,235	0.18	5,700,690	0.11
一時用		170,681	0.27	4,096,344	0.76
計		62,700,692	100	5,395,426,027	100

(6) 漏水防止対策

ア 漏水調査

年度	区分	調査管路延長	漏水防止 (修繕)件数	推定防止量	調査費
54		620 ^{Km}	844 ^件	2,401 ^{m³/日}	40,595 ^{千円}
55		614	1,384	4,015	44,836
56		652	937	4,234	41,106
57		640	1,722	6,517	33,497
58		667	1,250	5,021	48,344

イ 配水管整備事業

年度	区分	口径	工事件数	布設管延長	工事費
54		300 ^{mm} ~75 ^{mm}	14 ^件	7,413 ^m	259,042 ^{千円}
55		300~75	27	18,401	577,228
56		250~75	29	14,388	440,909
57		250~75	36	12,083	414,740
58		300~75	34	11,313	417,061

3 料金及び加入金

- (1) 水道料金 昭和58年12月 9日改定
昭和59年 2月 1日実施

口径 ・用途別	区分	基本料金 (1月につき)	従量料金 (1㎡につき)			
			第一段	第二段	第三段	第四段
一般 用	13 ^{mm}	8㎡以下 580円	9㎡以上	21㎡以上	31㎡以上	41㎡以上
	20	8㎡以下 730	20㎡以下	30㎡以下	40㎡以下	
	25	8㎡以下 1,030	100円	120円	130円	150円
	40	2,800				
	50	6,200	1㎡以上	51㎡以上	101㎡以上	501㎡以上
	75	11,000	50㎡以下	100㎡以下	500㎡以下	
	100	19,000				
	150	40,000	150円	160円	180円	210円
浴場営業用	150㎡以下	4,000円	151㎡以上 1㎡につき			40円
共用給水装置	1戸につき6㎡以下 (基本水量) 300円	基本水量をこえる水量1㎡につき				50円
一時用	1㎡につき360円					
私設消火せん	口径50mm未満20分以内1個1回につき		300円			
	口径50mm以上20分以内1個1回につき		600円			
連合専用給水装置	1戸につき一般用の料金を適用					

- (2) 共同住宅の料金 昭和58年12月 9日改定
昭和59年 2月 1日実施

「共同住宅」とは、受水槽を設けて給水を受ける集合住宅をいう。

- ◎共同住宅で、各戸に局で定めたメーターが取付られている場合は、各戸毎のメーター口径に応じた「一般用」の料金を適用する。
- ◎共同住宅で、各戸にメーターが取付られていない場合は、上表の「一般用口径20mm料金」で計算したものの合計額とする。(ただし各戸均等使用とみなす。)

- (3) 加入金 昭和58年12月9日改定
昭和59年 4月1日実施

メーター口径	基準額
13 ^{mm}	60,000円
20	120,000
25	180,000
40	600,000
50	1,200,000
75	3,000,000
100	6,000,000
150	12,000,000

(注) 増径工事の場合は現在の口径と新口径の差額とする

(4) 料金収納状況

(昭和58年度)

区分	人員	交付額		収納額		収納率		1人1ヵ月当たり交付額	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
委託集金	63	1,048,163 ^件	222,662,972 ^円	942,966 ^件	200,841,357 ^円	90.0%	90.2%	1,386 ^件	2,945,277 ^円
整理集金	5	7,513	334,536,35	7,035	30,844,265	93.6	92.2	125	557,561
計	68	1,055,676	226,008,335.8	950,001	203,925,784.2	90.0	90.2	1,511	3,502,838

(注) 昭和42年4月1日委託業務開始

委託先 熊本市練兵町10番1号 株式会社肥後集金センター

委託件数 月平均87,347件 委託率 100%

委託手数料 徴収1件につき107円(昭58.4.1改定)

4 経営状況

(1) 収益的収支の推移

(単位 円)

事項	54	55	56	57	58
総収益	5,089,853,705	5,003,670,854	5,318,806,783	5,730,941,428	5,765,590,611
料金収入	4,816,581,708	4,816,711,392	5,011,416,235	5,162,817,223	5,395,426,027
その他収入	273,271,997	186,959,462	307,390,548	568,124,205	370,164,584
総費用	4,409,254,375	4,890,604,954	5,571,506,818	6,708,710,151	7,350,193,380
職員給与費	1,739,440,823	1,675,863,097	1,844,060,341	2,103,387,779	1,988,147,074
電力費	441,190,146	700,095,280	726,180,228	752,854,160	787,845,742
物件費	124,194,784	93,364,486	84,176,164	100,574,864	100,551,814
減価償却費	557,196,187	605,970,924	706,184,007	825,132,919	951,155,007
支払利息	801,425,233	967,842,284	1,309,797,685	1,774,249,402	2,261,056,638
その他	745,807,202	847,468,883	901,108,393	1,152,511,027	1,261,437,105
単年度損益	680,599,330	113,065,900	△252,700,035	△977,768,723	△1,584,602,769

(2) 資本的収支の推移

(単位 円)

事項	54	55	56	57	58
資本的収入	2,577,338,285	4,427,028,204	6,797,337,583	7,312,246,818	5,756,047,113
企業債	2,086,600,000	3,944,400,000	6,415,000,000	6,759,500,000	5,112,800,000
その他収入	490,738,285	482,628,204	382,337,583	552,746,818	643,247,113
資本的支出	3,381,978,311	5,091,070,457	6,969,399,020	7,690,327,395	6,279,794,923
建設改良費	3,128,758,810	4,805,037,579	6,663,539,452	7,369,857,754	5,777,873,974
企業債償還金	253,219,501	286,032,878	305,859,568	320,469,641	501,920,949
資本的収支不足額	804,640,026	664,042,253	1,720,614,37	378,080,577	523,747,810

(3) 供給単価及び給水原価

(単位 円/㎡)

事項 \ 年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
供給単価	4225	4444	7229	7167	8689	8697	8676	8636	8601	8605
給水原価	5416	5754	6356	6865	7208	7636	8613	9431	10911	11337
損益	△1191	△1310	873	302	1481	1061	063	△795	△2310	△2732

5 職員数及び給与

(1) 職種別職員数

(昭59.4.1現在)

職種別 性別	特別職	事務職	技術職	検針	その他	計
男	1	99	215	39	4	358
女	0	23	2	0	0	25
計	1	122	217	39	4	383

(2) 職種別1人月平均給与額等

(昭59.4月分)

事項 \ 職種別	特別職	事務職	技術職	検針	その他	計
基本給(円)	499,300	266,278	242,303	188,021	341,975	246,125
特殊勤務手当(円)	0	8,659	11,629	12,735	8,000	10,727
超過勤務手当(円)	0	17,204	20,803	895	25,919	17,629
その他の手当(円)	0	12,629	9,773	8,031	11,550	10,498
合計(円)	499,300	304,770	284,508	209,682	387,444	284,979
年齢(才)	52.1	42.0	37.9	32.7	57.4	38.9
勤続年数(年)	1.11	19.7	16.2	10.1	30.3	16.9

(注) 合計欄は特別職を除く

6 施 設

(1) 水道施設

(昭59.4.1現在)

名 称		竣工年次	施設能力	施 設 内 容				
				井 戸		ポ ン プ		
				浅	深	取水	送水	配水
水 源 地	八健一亀川城沼麻託山池庄 景水谷軍木井尻山津田麻室上口 本 山 生	大14.3	24,000m ³ /日	2本	2本	2台	6台	6台
		昭25.12	92,000		13	6	4	6
		27.11	17,300	1	3	3	3	
		30.3	11,000	1	3	3	3	
		36.9	9,000		2	2		4
		38.3	11,000		4	4		
		46.2	54,500		10	10		4
		44.3	37,000		9	9	3	
		45.11 移管	9,500		6	5	2	
		50.3	6,700		2	2	3	
51.3	10,000		4	4	3			
58.3	38,000		8	8				
配 水 池	立徳川城小岩健万沼秋 田 山 倉 日 山	大14.3	22,500 m ³	鉄筋コンクリート造り				5池
		昭35.3	10,500					4
		57.3	4,000					1
		38.3	2,630					2
		56.3	3,500					2
		47.3	11,250					3
		49.5	24,000					2
		51.5	5,000					2
55.6	18,000					2		
58.5	40,000					2		
加 圧 ポ ン プ 所	島長立岩上谷つ本本徳花 崎迫山山尾崎丘第1第2王山 田 倉 松 尾 崎 ヶ 第 第 岡 山	38.5	72m ³ /時	ポンプ				2台
		39.9	54					2
		40.3	750					2
		40.3	11					2
		43.6	12.6					2
		44.3	13.2					2
		44.10	21					1
		47.12	75					2
		50.3	25.2					2
		56.3	60					2
56.3	15					2		
水 道	記 念 館	49.6	資料展示物200余点					

(注) 施設能力欄中 水源地……取水最大能力 配水池……容量 加圧ポンプ所……揚水量を示す

(2) 局 舎

所在地 熊本市水前寺6丁目2番45号

敷地面積 9,344 m²

(本館)

(別館)

建物面積 延3,480 m²

延3,359 m²

着工 昭和37年12月28日

昭和56年4月28日

竣工 昭和38年12月20日

昭和57年5月12日

構造 鉄筋コンクリート、地下1階、
地上3階、塔屋1階

鉄筋コンクリート

地下1階、地上3階

施工 龍建設株式会社

龍建設・熊本金子組建設共同企業体

総工費 190,621千円

626,667千円

(3) 管理センター

所在地 局舎別館3階

竣工 昭和58年7月

目的 市東部地区の健軍、沼山津、託麻の各水源及び秋田配水場、戸島送水場（建設中）の5系統の送配水施設を、情報処理及び遠隔監視制御システムにより、一元的に監視操作することで、水の安定供給と水道施設の経済的運用を図る。

設備概要 ア 情報処理設備

中央処理装置 1 式

入出力タイプライター 1 台

磁気テープ装置 2 台

CRTディスプレイ装置 2 台

カラーハードコピー装置 1 台

その他

イ 遠隔監視制御設備

水源系遠隔監視制御装置（親局・子局） 5 式

加圧ポンプ所系 ” 12 式

路上局系 ” 17 式

グラフィックパネル 1 式

バックアップ操作卓 1 式

その他

ウ 気象観測設備

エ 自家発電設備及び無停電電源設備

(4) 水質検査室

所在地 局舎別館1階

竣工 昭和57年5月

水質分析機器 ガスクロマトグラフィー 3 台

原子吸光分光光度計 1 式

分光光度計 2 台

イオンクロマトグラフィー 1 式

イオンメーター 1 台

その他