# 建　設


1　都市計画　201
2　建築指導　209
3　公園　211
4　都市開発　218
5　河川　220
6　下水道　221
7　市営住宅　227
8　住宅協会　231
9　道路　232
10　橋梁　235

## 1 都 市 計 画

### 都市計画区域

大正８年４月、都市計画法が公布され、翌９年１月より施行された同法附則に基づき、本市においては、大正１２年７月当時の市域3,０７１haの全域を都市計画区域と決定、その後、大正１４年に出水村、昭和６年に白坪村と隣接町村が市域に編入されるに従って都市計画区域も逐次拡張し、昭和３３年中島村の編入及び小島下町、沖新地先の埋立造成事業の竣工後、旧市域１４,５２４haが都市計画区域として決定された。

しかるに、昭和４４年６月新都市計画法が施行されたことにより、４６年５月１８日従来の都市計画区域をあらため、隣接町を包含する熊本都市計画区域が設定された。

この間、本市は、託麻村を編入（４５年１１月）し、市域は17,172haとなり、熊本都市計画区域の範囲は、熊本市（含旧託麻村）、西合志町、合志町、菊陽町、益城町、嘉島町、飽田町、天明町、富合町の行政区域の全域及び北部町の行政区域の一部で昭和５６年４月に市街化区域、市街化調整区域の見直しを行い、その結果面積は４２,４７８ha、うち市街化区域１１,４０４ha市街化調整区域３１,０７４haで、熊本市はこの区域全域の40.4％（１７,１７２ha）、市街化区域の７９.９％（９,１１４ha）を占め熊本都市計画区域の中核をなしている。

### 戦前の都市計画

本市においては、大正１２年７月より都市計画法を適用し、計画の体系が次のように定められた。

| | | |
|---|---|---|
| 昭和３年 | 都市計画道路の決定 | |
| | 放射・環状式３０路線 | 延長６４,０００m |
| 昭和４年 | 用途地域決定 | 2,８００.５ ha |
| | うち住居地域 | 1,７３０.２ ha |
| | 商業地域 | ３９５.７ ha |
| | 工業地域 | ５６６.２ ha |
| | 未 指 定 | １０８.４ ha |
| 昭和５年 | 風致地区の決定 | 1,０７０.５９ha |
| | 本妙寺、立田山、水前寺、八景水谷、江津湖、花岡山、万日山の７カ所 | |

さらに昭和６年、組合による区画整理が施行され、今日の区画整理事業の基をなしている。

街路事業の施行は、産業・交通及び軍事的要求にそった道路から着手されたが、現在のような都市計画法に基づく道路づくりとはほど遠いものであった。しかし、当時施行された熊本駅・迎町国道交差点を結ぶ産業道路、さらにそれを延長した子飼橋方面に通ずる道路及び水前寺体育館・健軍市電終点間の都市計画道路は、現在の本市道路の根幹をなすものである。

### 戦後の都市計画

戦後、本市は戦災復興計画基本方針に基づき恒久的復興計画を策定した。

都市機能の向上、衛生の面、都市美の増進等、近代都市としての形態を整えながら急速な復興が行われることを企画し、また、これらの観点から戦前決定された都市計画について、根本的に検討を加え、適正を欠くものについてはこれを改めることとした。

この結果、昭和２１年用途地域、街路計画を廃止し、新たな計画による決定が行われ、同時に戦災地とその隣接地域における土地区画整理事業として戦災復興土地区画整理が決定され、その後防火・準防火地域、下水道、排水施設、ごみ焼却場、卸売市場等の衛生・清掃施設が決定された。経済の向上、交通網の発達に伴い、市民の持家がさかんになるにつれ、郊外へとスプロール現象があらわれ、これに対処するため都市計画による区画整理が施行されており、さらに新しい都市計画法により、昭和４６年には、無秩序なスプロール化を防止するため、市街化区域、市街化調整区域の決定がなされた。

その後、市街地形成の状況及び住宅地需給の実態をふまえ昭和５６年４月２日で市街化区域及び市街化調整区域の第１回目の見直しがおこなわれ、市街化区域面積約9,１１４ha及び市街化調整区域約8,０５８haとなり約

180haの市街化区域面積が増加した。市街化区域内の一団の土地については、土地区画整理事業等を積極的に奨め住民の意志による良好な市街地形成を図ることが考えられている。

市街化区域については、用途地域を設定し、開発許可制度が発足、とくに中規模以上の土地の開発についての指導を強化している。

### (1) 用途地域

ア　熊本都市計画用途地域図（次頁記載）

イ　用途地域の規模

（昭58.4.1現在）

| 区分 | 都市圏 | | | 市域 | | | 市域/都市圏 | 容積率 | 建ぺい率 | 後退距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面積 | 構成比 | 全都市圏面積対比 | 面積 | 構成比 | 全市域面積対比 | | | | |
| 第1種住居専用地域 | 1,374 ha | 12.0 % | 3.2 % | 955 ha | 10.5 % | 5.6 % | 69.5 % | 60% 80 | 30% 40 | 1.0 m |
| 第2種 〃 | 5,819 | 51.0 | 13.7 | 4,577 | 50.2 | 26.7 | 78.7 | 100 200 | 50 60 | |
| 住居地域 | 2,220 | 19.5 | 5.2 | 1,803 | 19.8 | 10.5 | 81.2 | 200 | 60 | |
| 近隣商業地域 | 293 | 2.6 | 0.7 | 279 | 3.1 | 1.6 | 95.2 | 200 300 | 80 | |
| 商業地域 | 350 | 3.1 | 0.8 | 350 | 3.8 | 2.0 | 100 | 400 500 600 | 80 | |
| 準工業地域 | 863 | 7.6 | 2.0 | 813 | 8.9 | 4.7 | 94.2 | 200 | 60 | |
| 工業地域 | 485 | 4.2 | 1.2 | 337 | 3.7 | 2.0 | 69.5 | 200 | 60 | |
| 計 | 11,404 | 100 | 26.8 | 9,114 | 100 | 53.1 | 79.9 | − | − | − |

### (2) 風致地区

（昭58.4.1現在）

| 名称 | 面積 | 位置 |
|---|---|---|
| 八景水谷 | 18.62 ha | 八景水谷1丁目 |
| 立田山 | 155.05 | 黒髪3・4・5・6・8丁目、清水町大字室園、同松崎、龍田町陳内 |
| 水前寺 | 38.20 | 水前寺公園、神水本町、出水1・2・3丁目 |
| 花岡山 | 42.75 | 春日町、春日4丁目、横手1・2・3丁目、戸坂町 |
| 本妙寺 | 571.89 | 島崎3・4・5・6・7丁目、花園3・4・6・7丁目 |
| 万日山 | 30.04 | 春日町、春日5丁目、池上町 |
| 江津湖 | 214.04 | 神水本町、湖東2・3丁目、健軍5丁目、水源1丁目、広木町、画図町大字下江津、同上無田、同下無田、秋津町秋田 |
| 計 | 1,070.59 | |

### (3) 都市計画駐車場整備地区

（昭58.4.1現在）

| 位置 | 面積 | 指定年月日 |
|---|---|---|
| 市中心街 | 143.9 ha | 昭和45年4月10日 |

### (4) 防火地域及び準防火地域

（昭58.4.1現在）

| 地域名 | 面積 |
|---|---|
| 防火地域 | 95.70 ha |
| 準防火地域 | 1,224.86 |

熊本都市計画用途地域図

（昭56. 4. 2決定　熊本県告示第299号の3）

| | |
|---|---|
| 市域面積 | 17,172 ha |
| うち市街化区域 | 9,114 ha |
| 市街化調整区域 | 8,058 ha |




| 凡 | 例 |
|---|---|
| | 第1種住居専用地域 |
| | 第2種住居専用地域 |
| | 住居地域 |
| | 商業地域 |
| | 近隣商業地域 |
| | 準工業地域 |
| | 工業地域 |

(5) 都市計画道路 （昭58. 4. 1現在）

ア 道路縮図（熊本市域）



イ　都市計画道路一覧

| 道路番号 | | | 道路名称 | 主なる幅員 | 延長(約) |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 規模 | 番号 | | | |
| | | | | m | m |
| 3 | 1 | 1 | 新南部～四方寄線 | 40 | 4,780 |
| 3 | 2 | 2 | 新市街～水前寺線 | 36 | 4,420 |
| 3 | 2 | 3 | 弓削～近見線 | 36 | 15,480 |
| 3 | 2 | 4 | 近見～沖新線 | 36 | 6,390 |
| 3 | 2 | 5 | 熊本駅～北部線 | 30 | 8,640 |
| 3 | 2 | 6 | 南熊本駅～新町線 | 30 | 2,010 |
| 3 | 3 | 7 | 熊本駅～新外線 | 22 | 8,580 |
| 3 | 3 | 8 | 二本木～小碩線 | 22 | 6,970 |
| 3 | 3 | 9 | 池田町～花園線 | 22 | 1,520 |
| 3 | 3 | 10 | 子飼～新大江線 | 22 | 1,870 |
| 3 | 3 | 11 | 船場～神水線 | 25 | 4,670 |
| 3 | 3 | 12 | 本荘～犬渕線 | 25 | 5,050 |
| 3 | 3 | 13 | 水前寺～秋津線 | 22 | 4,950 |
| 3 | 3 | 14 | 野口～清水線 | 25 | 11,790 |
| 3 | 3 | 15 | 清水～竜田線 | 25 | 2,820 |
| 3 | 3 | 16 | 水前寺駅～西水前寺線 | 22 | 180 |
| 3 | 3 | 17 | 東町～空港線 | 22 | 2,210 |
| 3 | 3 | 18 | 南高江～富合線 | 25 | 3,070 |
| 3 | 3 | 19 | 弓削～原水線 | 25 | 490 |
| 3 | 4 | 20 | 上熊本～藤崎宮線 | 20 | 1,930 |
| 3 | 4 | 21 | 上熊本～細工町線 | 19 | 2,910 |
| 3 | 4 | 22 | 砂取～健軍線 | 18 | 2,190 |
| 3 | 4 | 23 | 新土河原～小島線 | 20 | 3,910 |
| 3 | 4 | 25 | 熊本駅～城山線 | 16 | 2,070 |
| 3 | 4 | 26 | 新町～戸坂線 | 16 | 1,720 |
| 3 | 4 | 27 | 段山～島崎線 | 16 | 2,220 |
| 3 | 4 | 28 | 戸坂～本妙寺線 | 16 | 1,630 |
| 3 | 4 | 29 | 上熊本～法成寺線 | 16 | 2,280 |
| 3 | 4 | 30 | 手取本町～清水線 | 16 | 3,830 |
| 3 | 4 | 31 | 麻生田～弓削線 | 16 | 3,820 |
| 3 | 4 | 32 | 清水町万石～麻生田線 | 16 | 2,340 |
| 3 | 4 | 33 | 小碩～清水楡木線 | 16 | 4,490 |
| 3 | 4 | 34 | 下南部～画図線 | 15 | 8,930 |
| 3 | 4 | 35 | 新外～秋津線 | 16 | 2,810 |
| 3 | 4 | 36 | 出水町国府～東水前寺線 | 16 | 2,280 |
| 3 | 4 | 37 | 水前寺～画図線 | 16 | 3,600 |
| 3 | 3 | 38 | 新市街～御船インター線 | 25 | 6,140 |
| 3 | 4 | 39 | 長六橋～川尻線 | 17.5 | 7,600 |
| 3 | 3 | 40 | 新土河原～出水線 | 25 | 5,740 |
| 3 | 4 | 41 | 二本木～蓮台寺線 | 16 | 1,350 |
| 3 | 4 | 42 | 大窪～山下線 | 16 | 100 |
| 3 | 5 | 43 | 桜町～段山線 | 15 | 760 |
| 3 | 5 | 44 | 南千反畑～大江線 | 15 | 1,850 |
| 3 | 5 | 45 | 上熊本～弓削線 | 12 | 10,570 |
| 3 | 5 | 46 | 船場～本山線 | 12 | 920 |
| 3 | 4 | 47 | 平田～田迎線 | 16 | 1,760 |
| 8 | 7 | 1 | 新屋敷～長溝線 | 4 | 1,550 |
| 8 | 7 | 2 | 南高江～元三線 | 7 | 1,880 |
| 48路線 | | | | 市域内延長 | 189,070 |

ウ　道路計画及び道路整備の規模別分類

（昭 58. 4. 1 現在）

| 分類 / 規模別 | 道路計画決定延長（m） | | | | | | 道路整備改良済延長（m） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 市街化区域 | 比率 | 市街化調整区域 | 比率 | 合計 | 比率 | 市街化区域 | 進捗率 | 市街化調整区域 | 進捗率 | 合計 | 進捗率 |
| 区分 規模 | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| 3 1 | 3, 470 | 1. 8 | 1, 310 | 0. 7 | 4, 780 | 2. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 | 28, 720 | 15. 2 | 8, 220 | 4. 4 | 36, 940 | 19. 6 | 21, 483 | 11. 3 | 707 | 0. 4 | 22, 190 | 11. 7 |
| 3 3 | 55, 470 | 29. 2 | 10, 580 | 5. 6 | 66, 050 | 35. 0 | 25, 844 | 13. 7 | 1, 702 | 0. 9 | 27, 546 | 14. 6 |
| 3 4 | 54, 060 | 28. 6 | 9, 710 | 5. 1 | 63, 770 | 33. 7 | 25, 803 | 13. 7 | 2, 730 | 1. 4 | 28, 533 | 15. 1 |
| 3 5 | 13, 880 | 7. 3 | 220 | 0. 1 | 14, 100 | 7. 4 | 1, 920 | 1. 0 | 220 | 0. 1 | 2, 140 | 1. 1 |
| 8 7 | 3, 430 | 1. 8 | 0 | 0 | 3, 430 | 1. 8 | 1, 985 | 1. 1 | 0 | 0 | 1, 985 | 1. 1 |
| 計 | 159, 030 | 84. 1 | 30, 040 | 15. 9 | 189, 070 | 100.0 | 77, 035 | 40. 8 | 5, 359 | 2. 8 | 82, 394 | 43. 6 |

⑹　駅前広場

（昭 58. 4. 1 現在）

| 広場名 | 面積 | 摘要 |
|---|---|---|
| 熊本駅前広場 | 14,800 ㎡ | 都市計画道路3・3・7号 熊本駅～新外線 |
| 南熊本 〃 | 3,850 | 〃 3・2・6 南熊本駅～新町線 |
| 水前寺 〃 | 2,100 | 〃 3・3・16 水前寺駅～西水前寺線 |
| 上熊本 〃 | 3,800 | 〃 3・4・21 上熊本～細工町線 |

## 2　建　築　指　導

### (1)　建築確認申請状況

| 種別 | 年度 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | 一般確認申請 | 7,802 | 6,200 | 5,600 | 5,469 |
| | 道路指定申請 | 111 | 105 | 89 | 104 |
| | 許可申請 | 50 | 56 | 33 | 33 |
| 現場検査 | 住宅公庫中間検査 | 2,209 | 1,798 | 1,691 | 1,789 |
| | 〃　改良検査 | 454 | 374 | 460 | 404 |
| | 一般建築竣工検査 | 811 | 1,436 | 1,275 | 1,348 |
| | 昇降機竣工検査 | 108 | 132 | 91 | 69 |
| 特申殊請 | 計画通知 | 197 | 160 | 154 | 172 |
| | 工作物申請 | 90 | 98 | 87 | 102 |

### (2)　建築相談

| 相談内容 | 年度 54 | 55 | 56 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 確認申請及び用途変更に関するもの | 467 | 672 | 844 | 854 |
| 道路及び敷地の接道に関するもの | 1,300 | 1,090 | 951 | 637 |
| 用途地域・建ぺい率・高さの規制に関するもの | 1,266 | 1,268 | 1,066 | 650 |
| 施行令・条例・市建築基準細則に関するもの | 542 | 645 | 611 | 178 |
| 日照に関するもの | 70 | 79 | 92 | 195 |
| 建築基準法及びその他法令に関するもの | 1,622 | 1,797 | 1,799 | 1,597 |
| 計 | 5,267 | 5,551 | 5,363 | 4,111 |

### (3)　建築指導パトロール

**ア　定期パトロール**

違反建築の早期発見、防止を主目的に、東部班・西部班（各3人）で、週2回（火・木曜日）定期的に2校区を単位としてパトロールしている。

**イ　建築防災パトロール**

建築防災指導週間（上期9月初旬・下期3月中旬）に、特殊建築物についてのパトロールをしており、57年度においては、病院、旅館・ホテル38件を調査し、27件を指導している。

**ウ　一斉公開パトロール**

違反建築防止週間（10月上旬）の1日間を公開パトロールの日と定めて、市内全域にわたって違反建築物の摘発、指導をしている。

57年度においては、共同住宅及び分譲住宅に重点をおき、93件を調査し、26件の違反を指導している。

### (4) 違反建築物取扱件数

（昭和５７年度）

| 違　反　事　項 | 違反該当法令 | 違反建築物件数 | 是正指導中のもの | 完結したもの |
|---|---|---|---|---|
| 確認申請手続 | 法第　６条 | ６０件 | ８件 | ５２件 |
| 構造耐力上必要な規制 | 〃第２０条 | 2 | 1 | 1 |
| 耐火又は簡耐としなければならない建築物 | 〃第２７条 | 1 | 0 | 1 |
| 居室の採光換気についての規制 | 〃第２８条 | 0 | 0 | 0 |
| 道路について | 〃第４２条 | 0 | 0 | 0 |
| 敷地と道路との関係 | 〃第４３条 | 1 | 0 | 1 |
| 道路内の建築制限 | 〃第４４条 | １６ | 4 | １２ |
| 用途地域内の建築制限 | 〃第４８条 | 5 | 5 | 0 |
| 建ぺい率 | 〃第５３条 | 3 | 0 | 3 |
| 建築物の各部分の高さの制限 | 〃第５６条 | １０ | 1 | 9 |
| 防火地域内の建築物の規制 | 〃第６１条 | 0 | 0 | 0 |
| 準防火地域内の建築物の規制 | 〃第６２条 | 0 | 0 | 0 |
| 内装制限 | 令第128条の4<br>令第129条 | 0 | 0 | 0 |
| そ　の　他 | | 7 | 3 | 4 |
| 計 | | １０５ | ２２ | ８３ |

### (5) 優秀建築物表彰

熊本市では、市民による美しく住みよい街づくりの推進と建築水準の向上を図る一環として、企画、設計、施工が優れており、都市環境の整備に貢献していると認められる建築物について建主や設計業者、建築業者を表彰するとともに銘板を贈ることとしている。（３年毎に実施）

実績　５５年度　表彰対象建築物　6件

５８年度予算　　1,068,000円

## 3 公　　園

わが国では、戦後の急激な都市への人口と産業の集中によって、市街地の過密化や郊外の無秩序な開発がすすめられた。その結果、緑とオープンスペースは著しく減少し、都市の生活環境や景観は悪化しており、住民生活に大きな影響を与えるようになってきている。

この緑とオープンスペースは、潤いのある風致や景観をつくり出し、気温をやわらげ大気を浄化するなど、環境を保全するとともに、身近かな子供の遊び場や、日常のスポーツ、レクリエーションの場所、あるいは散策、休息などを通して自然との触れあいの場所となり、住民の健康の保持と増進に大きな役割をはたし、また災害時には、避難地として役立つばかりか、災害の拡大を防いだり、大気汚染、騒音、振動などの公害を緩和し、住民の生命や財産をまもってくれるものである。

本市は、「森の都」と語られるほどに豊かな「緑」に恵まれ、清冽な湧水を誇りにしてきた。これらの保全と育成とは、次代に対する私たちの"つとめ"であり、本市の将来像のひとつである「緑と水にかがやく明るい健康都市」建設のための主軸ともなっている。

公園事業については、大正１３年皇太子御成婚記念事業として、水前寺運動公園を建設したことに始まり、次いで同１４年、出水村合併と同時に出水神社庭園を市が借り受けて水前寺公園（現在、出水神社所有管理）とした。更に、同年二十三聯隊跡を大蔵省より借り受けて、花畑公園とし、また、花岡山の登山道路の整備を行うなどしている。

公園が都市計画公園として決定されたのは、昭和３１年に鍛冶屋町公園外３カ所が最初であり、翌３２年戦災復興土地区画整理地区内の花畑公園外２４カ所を追加決定した。その後用地買収、区画整理事業等により、公園用地を確保し、逐次追加して、昭和５７年度末で公園・緑地・墓園をあわせて１５１カ所523.78haを都市計画決定している。

公園整備計画については、都市公園等整備緊急措置法に基づく、第一次（昭和４７～５１年度）及び第二次（昭和５１～５５年度）都市公園等整備五カ年計画によって整備をすすめてきたが、昭和５６年度からは、第三次五カ年計画がスタートしている。これは、第二次五カ年計画にひきつづいて、

ア　公園整備の地域的アンバランスを是正し、地域に密着した児童公園、近隣公園などの基幹公園の整備を積極的にすすめること

イ　中心市街地にオープンスペースを確保するため、河川敷運動公園の整備を促進すること

ウ　レクリエーション需要の高まりに対処して、広域公園の整備をすすめること

を基本とし、昭和６０年度末の住民１人当たりの都市公園等の面積を5.6㎡以上とすることを目標にしている。昭和５７年度末での本市の都市公園等の整備状況は、４０７カ所、３０1.３４ha（まちの広場等を含む）で、これは市民１人当たり5.5８㎡（昭和５８年１月１日人口５３９,８７０人を対象）の都市公園等の整備水準となっている。

また、これから緑とオープンスペースの保全と整備を図るための施策を総合的に展開するため、熊本市では国の施策に基づいて「緑のマスタープラン」を策定中である。

国の方針によれば、「西暦２０００年（昭和７５年）を目標に、確保すべき緑地を原則として市街化区域面積に対しておおむね３０％以上を標準として設定し、このうち中核をなす都市公園等については、原則として住民１人当たりおおむね2.0㎡を確保することを標準として設定する」こととされている。

「緑のマスタープラン」の策定後は、この緑地整備の青写真に基づいて、環境保全のための緑地、レクリエー

ションのための緑地、防災のための緑地というそれぞれの機能を備えた緑地の整備をすすめ、緑あふれる街をつくりあげていくことになる。

関連事業

- 生活環境保全林整備事業（立田山保存整備、県及び市緑化推進課）
- 熊本県民総合運動公園整備事業（県）
- 「くまもと国民の森」整備事業（金峰山自然公園、国及び県）

### (1) 公園の状況

（昭58. 4. 1現在）

| 区分＼公園別 | | 児童公園 | 近隣公園 | 地区公園 | 総合公園 | 運動公園 | 特殊公園 | 広域公園 | 都市緑地 | 小計 | まちの広場 | その他の公園 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画決定公園 | 数 | 110 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 150 | － | 1 | 151 |
| | 面積(ha) | 25.64 | 234 | 20.5 | 56.0 | 25.4 | 96.1 | 126.6 | 91.84 | 465.48 | － | 58.3 | 523.78 |
| 都市公園 | 数 | 264 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 310 | － | 1 | 311 |
| | 面積(ha) | 35.90 | 12.46 | 9.17 | 50.92 | 21.55 | 53.99 | 29.75 | 16.79 | 230.53 | － | 58.3 | 288.83 |
| 利用中のもの | 数 | 264 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 310 | 95 | 2 | 407 |
| | 面積(ha) | 35.90 | 12.46 | 9.17 | 50.92 | 21.55 | 53.99 | 29.75 | 16.79 | 230.53 | 6. 40 | 64.41 | 301.34 |

### (2) 住民1人当たり公園面積

| 年度＼区分＼種別 | 53 | | | 54 | | | 55 | | | 56 | | | 57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数 | 面積 | 一人当面積 | 数 | 面積 | 一人当面積 | 数 | 面積 | 一人当面積 | 数 | 面積 | 一人当面積 | 数 | 面積 | 一人当面積 |
| | | ha | ㎡ | | ha | ㎡ | | ha | ㎡ | | ha | ㎡ | | ha | ㎡ |
| 利用中の児童公園 | 191 | 28.18 | 0.55 | 207 | 31.17 | 0.60 | 224 | 32.9 | 0.62 | 235 | 33.85 | 0.64 | 264 | 35.90 | 0. 67 |
| 利用中の全公園 | 321 | 219.36 | 4.29 | 341 | 255.41 | 4.93 | 360 | 263.97 | 5.01 | 375 | 284.54 | 5.35 | 407 | 301.34 | 5. 58 |

## (3) 公園一覧

（昭58.4.1現在）

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都決市定計面画積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | ㎡ | ㎡ |
| 児童公園 | 鍛冶屋町 | 五福 | 0.19 | 1,920 | 1,920 |
| | 古城堀端 | 一新 | 0.55 | 7,745 | 7,745 |
| | 段山 | 一新 | 0.24 | 2,493 | 2,493 |
| | 西岸寺 | 城東 | 0.09 | 856 | 856 |
| | 蓮政寺 | 城東 | 0.27 | 2,658 | 2,658 |
| | 中原 | 本荘 | 0.28 | 2,829 | 2,829 |
| | 井手の口 | 白川 | 0.31 | 3,058 | 3,058 |
| | 瀬口 | 春竹 | 0.14 | 1,376 | 1,376 |
| | 西原 | 白川 | 0.64 | 6,386 | 6,386 |
| | 森の本 | 白川 | 0.11 | 1,098 | 1,098 |
| | 三町分 | 春竹 | 0.21 | 2,415 | 2,415 |
| | 貫出 | 春竹 | 0.16 | 1,611 | 1,611 |
| | 大村後 | 春竹 | 0.13 | 1,282 | 1,282 |
| | 築塘 | 春竹 | 0.14 | 1,205 | 1,205 |
| | 迎・町 | 向山 | 0.06 | 568 | 568 |
| | 新屋敷 | 白川 | 0.57 | 5,734 | 5,734 |
| | 堂免 | 大江 | 0.49 | 4,895 | 4,895 |
| | 今町 | 白山 | 0.44 | 4,382 | 4,382 |
| | 八王寺 | 春竹 | 0.36 | 3,552 | 3,552 |
| | 寺田 | 春竹 | 0.21 | 1,785 | 1,785 |
| | 宮の本 | 大江 | 0.21 | 2,063 | 2,063 |
| | 東原 | 大江 | 0.09 | 993 | 993 |
| | 代継 | 白山 | 0.29 | 2,901 | 2,901 |
| | 中川鶴 | 大江 | 0.31 | 3,069 | 3,069 |
| | 下油田 | 託麻原 | 0.38 | 3,814 | 3,814 |
| | 戸井の外 | 出水 | 0.36 | 3,577 | 3,577 |
| | 三の宮公園 | 龍田 | 0.59 | 5,927 | 5,927 |
| 公園 | 水道端 | 白川 | 0.47 | 4,734 | 4,734 |
| | 菅原 | 白山 | 0.30 | 2,954 | 2,954 |
| | 水玉 | 秋津 | 0.41 | 4,079 | 4,079 |
| | 上の門 | 健軍 | 0.21 | 2,135 | 2,135 |
| | 堂の上 | 健軍 | 0.22 | 2,204 | 2,204 |
| | 龍蛇平 | 帯山 | 0.38 | 3,839 | 3,839 |
| | 記念 | 砂取 | 0.15 | 1,454 | 1,454 |
| | 山の下 | 砂取 | 0.24 | 2,448 | 2,448 |
| | 神水 | 砂取 | 0.32 | 3,220 | 3,220 |
| | 秋津西 | 秋津 | 0.37 | 3,710 | 3,710 |
| | 大渡 | 川尻 | 0.12 | 1,159 | 1,159 |
| | 皿田 | 画図 | 0.19 | 1,865 | 1,865 |
| | 北長溝 | 画図 | 0.16 | 1,621 | 1,621 |
| | 川窪 | 出水南 | 0.18 | 1,822 | 1,822 |
| | 秋津花立 | 桜木 | 0.25 | 2,473 | 2,473 |
| | 浦山 | 黒髪 | 0.45 | 4,500 | 4,500 |
| | 谷尾崎 | 池上 | 0.18 | 1,779 | 1,779 |
| | 中坪井 | 黒髪 | 0.13 | 1,327 | 1,327 |
| | 保田窪本町 | 帯山 | 0.08 | 836 | 836 |
| | 京塚上 | 砂取 | 0.25 | 2,459 | 2,459 |
| | リデルライト | 黒髪 | 0.20 | 1,983 | 1,983 |
| | 清水ケ丘東 | 清水 | 0.19 | 1,871 | 1,871 |
| 児童公園 | 龍田陳内 | 龍田 | 0.28 | 2,787 | 2,787 |
| | 松の上 | 西原 | 0.19 | 1,906 | 1,906 |
| | 沼山津 | 秋津 | 0.32 | 3,205 | 3,205 |
| | 長溝 | 出水南 | 0.21 | 2,096 | 2,096 |
| | 池田 | 池田 | 0.28 | 2,780 | 2,780 |
| | 楠東 | 楠 | 0.19 | 1,891 | 1,891 |
| | 天神原 | 西原 | 0.19 | 1,920 | 1,920 |
| | 北水前寺 | 託麻原 | 0.13 | 1,322 | 1,322 |
| | 壱町畑 | 健軍 | 0.47 | 4,668 | 4,668 |
| | 島町 | 力合 | 0.13 | 1,268 | 1,268 |
| | 二本木 | 古町 | | 527 | 527 |
| | 水前寺 | 出水 | | 5,685 | 5,685 |
| | 四方池 | 城西 | | 431 | 431 |
| | 若葉町 | 泉ケ丘 | | 186 | 186 |
| | 上ノ郷上ノ川 | 力合 | | 366 | 366 |
| | 南町 | 泉ケ丘 | | 757 | 757 |
| | 泉ケ丘 | 泉ケ丘 | | 2,148 | 2,148 |
| | 味噌天神 | 大江 | | 697 | 697 |
| | 上ノ郷 | 力合 | | 308 | 308 |
| | 荒尾団地 | 城西 | | 321 | 321 |
| | 寺原 | 壺川 | | 1,365 | 1,365 |
| | 田井島 | 田迎 | | 619 | 619 |
| | 岡田 | 白山 | | 521 | 521 |
| | 牧崎 | 花園 | | 1,770 | 1,770 |
| | 坪井 | 壺川 | | 381 | 381 |
| | 横手筒口 | 一新 | | 409 | 409 |
| | 大江渡鹿 | 大江 | | 335 | 335 |
| 公園 | 小松原 | 本荘 | | 1,437 | 1,437 |
| | 新地菅原 | 城北 | | 942 | 942 |
| | 平田町 | 日吉 | | 478 | 478 |
| | 近見町 | 日吉 | | 461 | 461 |
| | 上熊本 | 池田 | | 839 | 839 |
| | 榎 | 尾ノ上 | | 815 | 815 |
| | 古町 | 古町 | | 507 | 507 |
| | 蓮台寺八反 | 白坪 | | 585 | 585 |
| | 大慈禅寺 | 川尻 | | 907 | 907 |
| | 薄場 | 力合 | | 318 | 318 |
| | 神水町 | 砂取 | | 265 | 265 |
| | 川尻 | 川尻 | | 3,159 | 3,159 |
| | 花園町峠 | 花園 | | 1,296 | 1,296 |
| | 千金甲 | 小島 | | 2,242 | 2,242 |
| | 清水松崎 | 清水 | | 2,394 | 2,394 |
| | 京町台 | 池田 | | 752 | 752 |
| | うぐいす原 | 桜木 | 0.25 | 2,525 | 2,525 |
| | 秋津東 | 桜木 | 0.32 | 3,230 | 3,230 |
| | 黒髪西 | 黒髪 | 0.21 | 2,112 | 2,112 |
| | 国府 | 白山 | 0.11 | 1,050 | 1,050 |
| | 坪井1丁目 | 壺川 | 0.14 | 1,015 | 1,015 |
| | 楠北 | 楠 | 0.25 | 2,515 | 2,515 |

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 | 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | ㎡ | ㎡ | | | | ha | ㎡ | ㎡ |
| | 津浦 | 高平台 | 0.22 | 2,234 | 2,234 | | 室園南 | 清水 | 0.13 | 1,329 | 1,329 |
| | 桜木 | 桜木 | 0.32 | 3,205 | 3,205 | | 渡鹿前畑 | 大江 | 0.10 | 947 | 947 |
| | 下代菅原 | 城山 | | 223 | 223 | | 子飼 | 黒髪 | | 3,739 | 3,739 |
| | 秋田 | 若葉 | 0.14 | 238 | 238 | | 荒瀬 | 龍田 | 0.19 | 1,937 | 1,937 |
| | 京塚下 | 健軍 | 0.19 | 1,919 | 1,919 | | 長嶺油出 | 託麻東 | 0.23 | 2,270 | 2,270 |
| | 横畑 | 桜木 | 0.24 | 2,436 | 2,436 | | 一夜塘 | 黒髪 | | 1,176 | 1,176 |
| | 沖畑 | 楠 | 0.31 | 3,180 | 3,180 | | 坪井6丁目 | 黒髪 | | 712 | 712 |
| | 武蔵ケ丘南 | 武蔵 | 0.32 | 3,203 | 3,203 | | 小峯 | 尾ノ上 | | 132 | 132 |
| | 打越南 | 高平台 | | 763 | 763 | | 宮の上 | 託麻北 | | 115 | 115 |
| | 武蔵ケ丘西 | 武蔵 | 0.20 | 1,999 | 1,999 | | 馬場前 | 託麻東 | | 300 | 300 |
| | 平の山 | 西原 | 0.23 | 2,287 | 2,287 | | 西田北 | 出水南 | 0.16 | 1,554 | 1,554 |
| 児 | 戸島南台 | 託麻東 | 0.13 | | | 児 | 高平南 | 高平台 | | 765 | 765 |
| | 栄町 | 若葉 | 0.10 | 1,013 | 1,013 | | 野越 | 日吉 | | 1,437 | 1,437 |
| | 楠南 | 楠 | 0.22 | 2,190 | 2,190 | | 上之原 | 龍田 | | 1,272 | 1,272 |
| | 二岡 | 託麻東 | | 2,364 | 2,364 | | 葉山南 | 託麻東 | | 642 | 642 |
| | 兎谷 | 城北 | | 1,548 | 1,548 | | 古閑下 | 託麻西 | | 556 | 556 |
| | 水前寺2丁目 | 出水 | | 321 | 321 | | 西上の前 | 託麻東 | | 954 | 954 |
| | 迎町1丁目 | 向山 | | 107 | 107 | | ねむのたいら | 託麻西 | | 769 | 769 |
| | 清水楡木 | 楠 | | 353 | 353 | | 塘崎 | 出水 | | 476 | 476 |
| 童 | 竹後 | 龍田 | | 318 | 318 | 童 | 木の神 | 出水南 | 0.18 | 1,831 | 1,831 |
| | 上沖 | 楠 | | 189 | 189 | | 竹ノ下 | 出水南 | 0.13 | 1,279 | 1,279 |
| | 友添 | 御幸 | | 160 | 160 | | 砂入 | 田迎 | 0.10 | 1,000 | 1,000 |
| | 曲梶 | 出水南 | | 208 | 208 | | 上河原 | 黒髪 | | 960 | 960 |
| | 南請 | 西原 | | 113 | 113 | | 黒髪2丁目 | 黒髪 | | 159 | 159 |
| | 御領 | 託麻西 | | 349 | 349 | | 坪井4丁目 | 黒髪 | | 181 | 181 |
| | 三碩 | 白山 | | 173 | 173 | | 古閑下西 | 託麻西 | | 566 | 566 |
| | 長迫団地 | 池田 | | 354 | 354 | | 古閑下東 | 託麻西 | | 847 | 847 |
| 公 | 下田 | 力合 | | 738 | 738 | 公 | 水城 | 出水南 | | 682 | 682 |
| | 花園前田 | 花園 | | 295 | 295 | | 長嶺中央 | 託麻西 | | 648 | 648 |
| | 出水大坪 | 出水南 | | 509 | 509 | | 鳥井原 | 尾ノ上 | 0.25 | 2,500 | 2,500 |
| | 長嶺乾原 | 託麻西 | | 258 | 258 | | 本山居屋敷東 | 向山 | | 214 | 214 |
| | 龍田高坂 | 龍田 | | 274 | 274 | | 亀次 | 出水南 | 0.30 | 2,965 | 2,965 |
| | 津浦歩迫 | 高平台 | | 87 | 87 | | 沖 | 池上 | 0.26 | 2,580 | 2,580 |
| | 帯山東 | 帯山 | 0.17 | 1,677 | 1,677 | | 北鶴 | 龍田 | | 188 | 188 |
| | 万石 | 清水 | 0.12 | 1,180 | 1,180 | | 花園3丁目 | 花園 | | 155 | 155 |
| 園 | 国府大松下 | 帯山 | | 201 | 201 | 園 | 八ノ窪 | 託麻西 | | 176 | 176 |
| | 花園団地 | 花園 | | 428 | 428 | | 長嶺出口 | 託麻西 | | 210 | 210 |
| | 広木出口 | 泉ケ丘 | | 490 | 490 | | 権現窪 | 託麻西 | | 229 | 229 |
| | 上高柳 | 田迎 | | 111 | 111 | | 八反坪 | 白坪 | | 241 | 241 |
| | 高柳 | 田迎 | | 276 | 276 | | 長嶺東 | 託麻西 | | 314 | 314 |
| | 小坂 | 龍田 | | 199 | 199 | | 長嶺西 | 託麻西 | | 314 | 314 |
| | 出水6丁目 | 出水南 | | 170 | 170 | | 江津1丁目 | 画図 | | 255 | 255 |
| | 高平北 | 高平台 | | 218 | 218 | | 二里木 | 龍田 | | 255 | 255 |
| | 菜恵木 | 花園 | | 230 | 230 | | 長嶺尾ノ上 | 託麻東 | | 516 | 516 |
| | 四の坪 | 力合 | | 439 | 439 | | 龍田緑ケ丘 | 龍田 | 0.10 | 970 | 970 |
| | 御幸笹田 | 御幸 | | 329 | 329 | | 薬師前 | 龍田 | | 976 | 976 |
| | 江津2丁目 | 画図 | | 532 | 532 | | 下村北 | 健軍 | 0.20 | 2,037 | 2,037 |
| | 西田南 | 出水南 | | 1,817 | 1,817 | | 宮下 | 城山 | 0.28 | 4,169 | 4,169 |
| | 田渕下 | 託麻東 | | 1,530 | 1,530 | | 西油称 | 帯山 | 0.10 | 1,000 | 1,000 |
| | 世萩 | 田迎 | | 483 | 483 | | 上宅地 | 御幸 | 0.31 | 3,138 | 3,138 |

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | ㎡ | ㎡ |
| 児童公園 | 出水7丁目 | 出水南 | | 569 | 569 |
| | 花園4丁目 | 花園 | | 182 | 182 |
| | 西平山 | 池上 | | 2,804 | 2,804 |
| | 健軍新土井 | 尾ノ上 | | 229 | 229 |
| | 長嶺西原 | 託麻西 | | 384 | 384 |
| | 長嶺下原 | 月出 | | 199 | 199 |
| | 長嶺小嶺 | 月出 | | 246 | 246 |
| | 希望ケ丘中央 | 楠 | | 1,479 | 1,479 |
| | 希望ケ丘東 | 楠 | | 520 | 520 |
| | 希望ケ丘北 | 楠 | | 304 | 304 |
| | 北千反畑 | 碩台 | | 210 | 210 |
| | 川鶴団地 | 大江 | | 8,313 | 8,313 |
| | 清水ケ丘中央 | 清水 | 0.19 | | |
| | 沖西 | 池上 | 0.10 | 996 | 996 |
| | 稗田 | 池田 | 0.26 | 3,490 | 3,490 |
| | 上油称 | 月出 | 0.23 | 2,303 | 2,303 |
| | 健軍上ノ原 | 健軍 | 0.32 | 3,198 | 3,198 |
| | 田迎妙見 | 田迎 | | 569 | 569 |
| | 高平河原崎 | 清水 | | 372 | 372 |
| | 笛田寺ノ後 | 御幸 | | 177 | 177 |
| | 田迎八反坪 | 田迎 | | 218 | 218 |
| | 近見大仙田 | 日吉 | | 150 | 150 |
| | 上熊本3丁目 | 池田 | | 242 | 242 |
| | 出水6丁目南 | 出水南 | | 290 | 290 |
| | 弓削古閑ノ上北 | 龍田 | | 472 | 472 |
| | 弓削古閑ノ上 | 龍田 | | 1,113 | 1,113 |
| | 大窪水尻 | 清水 | | 688 | 688 |
| | 世萩西 | 田迎 | | 285 | 285 |
| | 八ノ窪東 | 託麻西 | | 255 | 255 |
| | 出水8丁目北 | 出水南 | | 722 | 722 |
| | 辻畑 | 託麻東 | | 1,841 | 1,841 |
| | 高平立野 | 清水 | 0.14 | 1,447 | 1,447 |
| | 黒髪中屋敷 | 黒髪 | | 195 | 195 |
| | 北坪井 | 黒髪 | | 134 | 134 |
| | 高平年神 | 清水 | | 772 | 772 |
| | 良町下原 | 田迎 | | 238 | 238 |
| | 白藤池ノ辻東 | 力合 | | 259 | 259 |
| | 白藤池ノ辻西 | 力合 | | 368 | 368 |
| | 舟倉 | 川尻 | | 878 | 878 |
| | 八景水谷2丁目 | 城北 | 0.26 | 2,651 | 2,651 |
| | 出水西原 | 出水南 | 0.11 | 1,030 | 1,030 |
| | 良町道免 | 田迎 | 0.13 | 1,163 | 1,163 |
| | 迎町2丁目 | 春竹 | 0.17 | 1,699 | 1,699 |
| | 京塚本町 | 尾ノ上 | | 1,052 | 1,052 |
| | 九品寺3丁目 | 白山 | | 869 | 869 |
| | 弓削古閑の上南 | 龍田 | 0.14 | 1,350 | 1,350 |
| | 近見烏田 | 日吉 | 0.12 | 1,229 | 1,229 |
| | 八景水谷2丁目南 | 城北 | | 158 | 158 |
| | 島崎6丁目 | 城西 | | 232 | 232 |
| | 国府本町東 | 白山 | | 305 | 305 |
| | 国府本町西 | 白山 | | 223 | 223 |
| | 白藤下田南 | 力合 | | 144 | 144 |
| | 長嶺下原 | 月出 | | 306 | 306 |
| | 田井の島前田 | 田迎 | | 136 | 136 |
| 児童公園 | 長嶺山崎 | 託麻東 | | 591 | 591 |
| | 弓削上ノ窪 | 武蔵 | | 582 | 582 |
| | 弓削大道上 | 龍田 | | 198 | 198 |
| | 津浦西 | 高平台 | | 594 | 594 |
| | 花園6丁目 | 花園 | | 895 | 895 |
| | 楡木冲 | 麻生田 | | 285 | 285 |
| | 高平坂下 | 高平台 | | 737 | 737 |
| | 高江小石瀬 | 城南 | | 159 | 159 |
| | 池田2丁目 | 池田 | | 228 | 228 |
| | 上南部檜山 | 託麻西 | | 228 | 228 |
| | 清水ケ丘西 | 清水 | | 658 | 658 |
| | 石原町 | 託麻北 | | 552 | 552 |
| | サクラ | 託麻原 | | 1,271 | 1,271 |
| | 大江4丁目 | 大江 | | 610 | 610 |
| | 百貫石 | 松尾西 | 0.36 | | |
| | 渡鹿昇立 | 託麻原 | 0.14 | | |
| | 水源1丁目 | 泉ケ丘 | 0.10 | | |
| | | | (110) | (264) | (264) |
| | 計 | | 25.64 | 358,978 | 358,978 |
| 近隣公園 | 白川 | 碩台 | 2.0 | 19,988 | 19,988 |
| | 清水新地 | 城北 | | 21,303 | 21,303 |
| | 古荘 | 城西 | 1.1 | 10,725 | 10,725 |
| | 楠中央 | 楠 | 0.9 | 8,790 | 8,790 |
| | 渡鹿 | 託麻原 | 1.3 | 13,054 | 13,054 |
| | 秋津中央 | 秋津 | 1.6 | 15,680 | 15,680 |
| | 錦ケ丘 | 尾ノ上 | 2.6 | 25,754 | 25,754 |
| | 武蔵ケ丘中央 | 武蔵 | 0.9 | 9,333 | 9,333 |
| | 保田窪 | 西原 | 2.6 | | |
| | 白藤 | 力合 | 2.0 | | |
| | 高野辺田 | 城山 | 2.4 | | |
| | 川尻 | 川尻 | 1.1 | | |
| | 池亀 | 花園 | 2.8 | | |
| | 蓮台寺 | 白坪 | 2.1 | | |
| | | | (13) | (8) | (8) |
| | 計 | | 23.4 | 124,627 | 124,627 |
| 地区公園 | 八景水谷 | 城北 | 7.9 | 49,792 | 49,792 |
| | 柿原 | 花園 | 4.2 | 41,902 | 41,902 |
| | 北運動 | 黒髪 | 8.4 | | |
| | | | (3) | (2) | (2) |
| | 計 | | 20.5 | 91,694 | 91,694 |
| 総合公園 | 熊本城 | 一新 | 56.0 | 509,200 | 509,200 |
| | | | (1) | (1) | (1) |
| (1) | 計 | | 56.0 | 509,200 | 509,200 |
| 運動公園 | 水前寺運動 | 砂取 | 12.4 | 124,300 | 124,300 |
| | 白川中原緑地 | 中島 | | 91,233 | 91,233 |
| | 南運動 | 日吉 | 13.0 | | |
| | | | (2) | (2) | (2) |
| (3) | 計 | | 25.4 | 215,533 | 215,533 |
| 特殊公園 | 立田山豊国台 | 黒髪 | 53.8 | 8,652 | 8,652 |
| | 立田自然 | 黒髪 | | 33,597 | 33,597 |
| | 本妙寺 | 花園 | 11.4 | 146,384 | 146,384 |
| | 花岡山 | 春日 | 3.6 | 36,000 | 36,000 |
| | 小萩山 | 花園 | | 2,510 | 2,510 |
| | 立田御野立所 | 龍田 | 0.5 | | |

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | ㎡ | ㎡ |
| 特殊公園 | 北岡自然 | 一新 | 5.8 | 42,795 | 42,795 |
| | 三賢堂 | 城西 | 0.9 | 9,049 | 9,049 |
| | 武蔵塚 | 龍田 | 1.4 | 11,215 | 11,215 |
| | 小楠 | 秋津 | 0.4 | 2,363 | 2,363 |
| | 岩戸の里 | 松尾西 | | 68,912 | 68,912 |
| | 小峯墓地 | 黒髪 | 3.2 | 27,984 | 27,984 |
| | 城山墓園 | 城山 | 5.7 | 55,157 | 55,157 |
| | 桃尾墓園 | 託麻東 | 9.4 | 94,838 | 94,838 |
| | 山伏塚 | 池田 | | 396 | 396 |
| (14) | 計 | | (11) | (14) | (14) |
| | | | 96.1 | 539,852 | 539,852 |
| 広域公園 (1) | 水前寺江津湖 | 砂取 | 126.6 | 297,478 | 297,478 |
| | 計 | | (1) | (1) | (1) |
| | | | 126.6 | 297,478 | 297,478 |
| 都市緑地 | 白川右岸緑地 | | 2.6 | 24,014 | 24,014 |
| | 白川左岸緑地 | | 1.2 | 10,449 | 10,449 |
| | 居屋敷緑地 | 白川 | | 465 | 465 |
| | 託麻団地緑地 | 西原 | | 1,580 | 1,580 |
| | 坪井川沿緑地 | 慶徳 | 0.1 | 19,191 | 19,191 |
| | 大井手沿緑地 | 白川 | 0.04 | 374 | 374 |
| | 桃尾緑地 | 託麻東 | | 17,378 | 17,378 |
| | 国府1丁目緑地 | 出水 | 0.4 | 4,531 | 4,531 |
| | 緑川右岸第2号緑地 | 川尻 | | 13,868 | 13,868 |
| | 緑川右岸第1号緑地 | 川尻 | | 54,958 | 54,958 |
| | 白川大江新屋敷緑地 | 大江 | | 4,708 | 4,708 |
| | 花畑 | 慶徳 | 0.3 | 2,619 | 2,619 |
| | 辛島 | 慶徳 | 0.2 | 2,415 | 2,415 |
| | 高橋 | 城東 | | 3,676 | 3,676 |
| | 神園山小山山緑地 | 託麻西 | 65.5 | | |
| | 戸島山緑地 | 託麻東 | 21.5 | | |
| | 上宅地北 | 御幸 | | 449 | 449 |
| | 下立田立田邸緑地 | 黒髪 | | 1,243 | 1,243 |
| | 上南部東緑地 | 託麻西 | | 1,241 | 1,241 |
| | 花園閑久女緑地 | 花園 | | 4,744 | 4,744 |
| (20) | 計 | | (9) | (18) | (18) |
| | | | 91.84 | 167,903 | 167,903 |
| まちの広場 | 良間神社 | 田迎 | | | 434 |
| | 若宮神社 | 出水 | | | 235 |
| | 三郎塚団地A・B | 尾ノ上 | | | 308 |
| | 城山 | 城山 | | | 172 |
| | 八島松尾神社 | 白坪 | | | 367 |
| | 本妙寺 | 花園 | | | 466 |
| | 川尻新町裏 | 川尻 | | | 307 |
| | 御幸笹田町営住宅 | 御幸 | | | 215 |
| | 田迎町出仲間 | 田迎 | | | 173 |
| | 栄町団地A | 泉ケ丘 | | | 165 |
| | 湖東町 | 健軍 | | | 565 |
| | 北野神社 | 川尻 | | | 483 |
| | 若葉町団地 | 若葉 | | | 170 |
| | 清水新地 | 城北 | | | 511 |
| | 戸坂八坂神社 | 池上 | | | 160 |
| | 亀井神社 | 清水 | | | 328 |

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | ㎡ | ㎡ |
| まちの広場 | 東本町 | 健軍 | | | 163 |
| | 菅原神社 | 田迎 | | | 126 |
| | 円徳寺 | 花園 | | | 159 |
| | 田迎神社 | 田迎 | | | 157 |
| | 上立田 | 龍田 | | | 525 |
| | 大江新町 | 託麻原 | | | 212 |
| | 新世安橋下 | 向山 | | | 619 |
| | 東子飼 | 碩台 | | | 472 |
| | 片彦瀬 | 龍田 | | | 164 |
| | 出水町菅原神社 | 出水 | | | 170 |
| | 辛崎神社 | 春竹 | | | 74 |
| | 寺原 | 壺川 | | | 223 |
| | 保田窪本町 | 帯山 | | | 1,184 |
| | 花園居屋敷 | 花園 | | | 150 |
| | 新屋敷2丁目 | 白川 | | | 1,003 |
| | 渡鹿団地 | 託麻原 | | | 194 |
| | 西水前寺 | 出水 | | | 680 |
| | 水前寺本町(A) | 出水 | | | 1,370 |
| | 水前寺本町(B) | 砂取 | | | 1,460 |
| | 近見神社 | 日吉 | | | 297 |
| | 御幸木部若宮神社 | 御幸 | | | 94 |
| | 広木 | 泉ケ丘 | | | 1,566 |
| | 所島 | 画図 | | | 217 |
| | 麻生田 | 城北 | | | 510 |
| | 高野辺田 | 池上 | | | 212 |
| | 新地団地 | 城北 | | | 353 |
| | 本荘中通団地 | 本荘 | | | 674 |
| | 生長の家 | 白山 | | | 1,519 |
| | 城山上代 | 城山 | | | 245 |
| | 帯山 | 帯山 | | | 2,356 |
| | 岩ケ鼻 | 池田 | | | 167 |
| | 新屋敷1丁目 | 白川 | | | 2,071 |
| | 清水中組 | 城北 | | | 3,872 |
| | 宮内 | 城西 | | | 536 |
| | 垣内 | 花園 | | | 133 |
| | 薄場 | 力合 | | | 309 |
| | 高橋西神社 | 池上 | | | 494 |
| | 千原 | 城西 | | | 599 |
| | 良原町 | 田迎 | | | 213 |
| | 一本松 | 帯山 | | | 662 |
| | 北小路 | 池上 | | | 1,159 |
| | 端地 | 西原 | | | 3,907 |
| | 北川 | 高平台 | | | 538 |
| | 東野 | 秋津 | | | 920 |
| | 泉ケ丘出口 | 泉ケ丘 | | | 883 |
| | 上林 | 碩台 | | | 782 |
| | 北島 | 池田 | | | 87 |
| | 西無田 | 御幸 | | | 207 |
| | 上八島 | 御幸 | | | 257 |

| 公園種別 | 公園名称 | 校区名 | 都市計画決定面積 | 都市公園面積 | 利用面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ha | m² | m² |
| まちの広場 | 新屋敷1丁目 | 白川 | | | 2,100 |
| | 白川左岸 | 吉 | | | 224 |
| | 松ノ本 | 上 | | | 860 |
| | 小峯 | 迎 | | | 228 |
| | 稲葉 | 社 | | | 238 |
| | 北岡神 | 日 | | | 1,586 |
| | 堂ノ前 | 楠 | | | 995 |
| | 萩原 | 迎 | | | 536 |
| | 琴平本町4町 | 竹 | | | 1,109 |
| | 津浦 | 台 | | | 1,109 |
| | 迎平 | 上 | | | 997 |
| | 壺川 | 川 | | | 140 |
| | 北坪井 | 髪 | | | 815 |
| | 清水茶屋原 | 水 | | | 972 |
| | 横溝 | 原 | | | 339 |
| | 御幸迎井尻 | 幸 | | | 186 |
| | 上川鶴 | 江 | | | 1,697 |
| | 長嶺龍蛇平 | 西 | | | 447 |
| | 春日6町 | 内 | | | 1,441 |
| | 神水本町 | 日 | | | 197 |
| | 良町春ノ田 | 取 | | | 348 |
| | 丸林北 | 迎 | | | 744 |
| | 丸林南 | 上 | | | 272 |
| | 田迎榎 | 上 | | | 1,143 |
| | 田迎榎北 | 迎 | | | 1,908 |
| | 高平打出 | 迎 | | | 285 |
| | 新土河原 | 台 | | | 1,097 |
| | 帯山4丁目 | 平 | | | 579 |
| | 打越 | 山 | | | 397 |
| | 木部上屋敷 | 台 | | | 1,044 |
| | 室園 | 幸 | | | (95) |
| (95) | 計 | 水 | | | 64,036 |
| その他の公園 | 水前寺(成趣園) | 取 | | | 61,141 |
| (2) | 熊本県民総合運動 | 北 | 58.3 | 583,000 | 583,000 |
| | | | (1) | (1) | (2) |
| | 計 | | 58.3 | 583,000 | 644,141 |

## 4 都 市 開 発

### (1) 区画整理事業

本市の区画整理事業は、戦前では昭和6年に組合施行による国府第一土地区画整理、翌7年に水前寺区画整理、大江東部区画整理を施行し、これに併行して耕地整理が各所で行われたが戦後は国の方針に基づく戦災復興土地区画整理の着工を見た。

また市の東部地区においては、市施行による東部第一土地区画整理事業があり、そのほか市内各所において、住宅地開発を目的とする事業が、組合等の施行により逐次行われており、戦前戦後を通じ本市では29地区(1,409ha)において、計画的な市街地が造成されている。

施行状況　　(昭58.4.1現在)

| 地区名 | 施行者 | 法分類 | 施行面積 | 認可年月日 | 減歩率 | 公共用地率 | 施行年度 | 総事業費 | 換地処分 公告年月日 | 換地処分 処分面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 条項 | ha | 昭 | % | % | 昭 | 千円 | 昭 | ha | |
| 国府第一 | 組合 | 3～2 | 17.3 | 6. 8.13 | 18.3 | 18.8 | 6～16 | 47 | | 17.3 | 完了 |
| 水前寺 | 〃 | 〃 | 76.1 | 7. 5.27 | 29.6 | 20.9 | 7～19 | 174 | 1.9. 8.10 | 76.1 | 完了 |
| 大江東部 | 〃 | 〃 | 21.1 | 7.12.27 | 31.5 | 25.4 | 7～18 | 43 | 12. 9.25 | 21.1 | 完了 |
| 花岡山 | 〃 | 〃 | 27.7 | 10. 6.13 | 19.9 | 18.2 | 10～28 | 185 | 26. 2.28 | 27.7 | 完了 |
| 戦災復興 | 市 | 3～4 | (1地区) 84.8<br>(2地区) 207.5 | 22. 7.19<br>23.10.20 | 23.2<br>23.8 | 40.5<br>32.4 | 22～59<br>23～59 | 584,297<br>1,832,151 | 45.12.22<br>1工区 49. 3.28<br>2 〃 44. 2.13<br>3 〃 48. 9. 8<br>4 〃 48. 9. 8<br>5 〃 50. 3.27<br>6 〃 40. 9.18 | 84.8<br>74.4<br>73.4<br>4.0.9<br>14.8<br>0.1<br>3.9 | 完了<br>換地処分完了<br>清算中 |
| 健軍第二 | 県 | 3～3 | 262.9 | 28. 4. 1 | 15.0 | 24.6 | 28～32 | 1,432 | 32. 6.20 | 262.9 | 完了 |
| 秋津第一 | 組合 | 3～2 | 20.7 | 32. 7.16 | 23.1 | 32.2 | 32～34 | 6,300 | 34. 3.25 | 20.7 | 完了 |
| 国府第二 | 〃 | 〃 | 9.9 | 33. 9.20 | 21.1 | 22.6 | 33～35 | 10,000 | 35. 5.24 | 9.9 | 完了 |
| 城東 | 共同 | 3～1 | 3.2 | 34. 3. 4 | 23.7 | 23.0 | 34～35 | 460 | 35. 3.23 | 3.2 | 完了 |
| 東部第一 | 市 | 3～3 | 235.1 | 35. 4.25 | 21.9 | 25.2 | 35～62 | 3,687,376 | 1 50.工.6.区28<br>2 〃 51. 〃 8. 19<br>4 56. 〃 7. 11<br>5 53. 〃 3. 30<br>6 57. 〃 5. 1<br>7 54. 〃 6. 11 | 57. 5<br>42. 6<br>78. 4<br>18. 8<br>11. 9<br>25. 9 | 換地処分完了清算中 |
| 江津第一 | 組合 | 3～2 | 15.0 | 36. 9.22 | 17.0 | 18.9 | 36～53 | 53,884 | 52. 5.18 | 15.0 | 完了 |
| 秋津第二 | 〃 | 〃 | 121.3 | 38. 5.21 | 26.1 | 24.0 | 38～58 | 666,225 | 1 45.工.8.区27<br>2 49. 〃 1. 12<br>3 52. 〃 4. 14 | 29.7<br>52.2<br>39.4 | 換地処分完了<br>清算中 |
| 清水 | 〃 | 〃 | 18.2 | 39.12. 4 | 64.0 | 2[illegible].0 | 39～55 | 416,453 | 1 41.工.3.区12<br>2 42. 〃 2. 2 | 8.8<br>5.7 | 完了 |
| 江津湖団地 | 個人 | 3～1 | 15.7 | 41. 6.28 | 19.1 | 26.0 | 41～42 | 76,800 | 42. 7. 6 | 15.7 | 完了 |
| 長溝団地 | 〃 | 〃 | 5.9 | 42.12. 9 | 21.1 | 25.0 | 42～43 | 52,930 | 43. 9.16 | 5.9 | 完了 |
| 万石団地 | 組合 | 3～2 | 3.5 | 42.12.21 | 21.5 | 25.4 | 42～43 | 18,004 | 43. 4.11 | 3.5 | 完了 |
| 榎団地 | 個人 | 3～1 | 2.1 | 42.12.27 | 16.3 | 19.4 | 42～44 | 8,434 | 44. 2. 1 | 2.1 | 完了 |
| 託麻団地 | 〃 | 〃 | 17.5 | 43. 9. 4 | 27.5 | 30.6 | 43～44 | 207,000 | 44. 3.18 | 17.5 | 完了 |

| 地区名 | 施行者 | 法分類 | 施行面積 | 認可年月日 | 減歩率 | 公共用地率 | 施行年度 | 総事業費 | 換地処分 公告年月日 | 換地処分 処分面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 条項 | ha | 昭 | % | % | 昭 | 千円 | 昭 | ha | |
| 楠団地 | 個人 | 3～1 | 40.4 | 44. 3.28 | 19.5 | 24.2 | 44～47 | 451,445 | 1 47. 5.27 工区<br>2 44. 〃 11. 8<br>3 45. 〃 10. 15 | 40.4 | 完了 |
| 富ケ丘 | 組合 | 3～2 | 4.5 | 44. 9. 3 | 33.1 | 32.1 | 44～45 | 44,750 | 45. 8.17 | 4.5 | 完了 |
| 国府第三 | 〃 | 〃 | 3.5 | 44. 9.18 | 28.7 | 22.2 | 44～46 | 25,000 | 46. 6.21 | 3.5 | 完了 |
| 津ノ浦 | 個人 | 3～1 | 6.5 | 45. 9.10 | 26.7 | 23.2 | 45～48 | 200,253 | 48. 3.26 | 6.5 | 完了 |
| 武蔵ケ丘 | 〃 | 〃 | 37.0 | 45.12.14 | 23.8 | 27.3 | 45～48 | 660,000 | 48. 5. 2 | 37.0 | 完了 |
| 鳥ケ江 | 組合 | 3～2 | 4.0 | 46. 1.26 | 25.9 | 20.1 | 46～52 | 58,807 | 52. 9.20 | 4.0 | 完了 |
| 戸島南台 | 〃 | 〃 | 4.2 | 46.11. 8 | 22.4 | 21.5 | 46～48 | 18,580 | 48.12. 1 | 4.2 | 完了 |
| 出水第二 | 〃 | 〃 | 9.8 | 48.10.16 | 24.8 | 21.1 | 48～51 | 278,478 | 51. 3. 4 | 9.8 | 完了 |
| 出水第一 | 〃 | 〃 | 11.9 | 48.12.14 | 24.2 | 25.8 | 48～52 | 385,377 | 52.10.28 | 11.9 | 完了 |
| 水前寺 | 県 | 3～3 | 5.7 | 53. 9. 9 | 21.9 | 60.2 | 53～57 | 2,345,000 | | | |
| 南部第一 | 組合 | 3～2 | 116.8 | 55. 8.11 | 25.0 | 28.4 | 55～62 | 7,669,000 | | | |

(2) 土地利用転換計画策定事業実施地区

| | | |
|---|---|---|
| 秋津第三地区 | 転換予定区域 | 11.0 ha（策定済） |
| 健軍町山の神地区 | 〃 | 13.6 ha（〃） |
| 八王寺地区 | 〃 | 12.3 ha（〃） |
| 託麻北地区 | 〃 | 30.0 ha（〃） |
| 島地区 | 〃 | 19.4 ha（〃） |
| 城山上代地区 | 〃 | 11.2 ha（〃） |
| 長嶺地区 | 〃 | 20.0 ha（策定中） |

上記地区は、農地が大部分をしめているが、市街化区域内であり、スプロール化されつつあるため、都市的土地利用と暫定的農業的土地利用との調整を図りつつ、計画的市街地の整備及び農業的経営の改善を進める農住型土地利用転換計画策定事業を行っている。このうち上段6地区については計画策定が終わり事業化を推進しており、八王寺地区及び城山上代地区は土地区画整理組合設立準備委員会が発足し、事業化に向けて進んでいる。

(3) 市街地再開発事業

市街地再開発事業は市街地の低層高密で不健全な土地利用による都市環境の低下に対処するため、建築物を不燃高層化、公園、道路、駐車場等の公共施設を整備し、都市空間を確保する等、土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新をはかるものである。本市でも中心市街地、熊本駅周辺、唐人町周辺等を予定地としてあげ、特に熊本駅周辺については、将来本市西南部の発展の核となる重要な地域であり、すでに熊本駅前地区においては、市街地再開発準備組合が設立されている。本市においても熊本駅前地区市街地再開発事業基本計画を作成したが、さらに再開発事業を強力に推進するため、都市計画法その他の法的手続ができるよう積極的にとりくんでいる。

## 5 河　川

### (1) 河川の状況

（昭58.4.1現在）

| 河川名 | 級別 | 川幅 | 計画高水位 | 市内流路延長 | 市内流域面積 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川 | 1 | 216.0 m | 7.689 m | 26.1 Km | 13.82 Km² | 城山半田町（八城橋下） |
| 坪井川 | 2 | 25.0 | 10.579 | 18.5 | 34.00 | 手取本町（厩橋下） |
| 井芹川 | 2 | 31.5 | 8.315 | 7.0 | 15.00 | 横手町（四方池橋下） |
| 松尾川 | 普通〔砂防〕 | 〔(4.0)〕 | — | 3.3 | 2.83 | 松尾町（皆代橋下） |
| 天明新川 | 1（準） | 〔(15.0)〕(13.4) | (4.480) | 9.4 (2.45) | 13.90 (5.74) | 八幡町（国鉄鉄橋下） |
| 加勢川 | 1 | 155.0 | 6.64 | 15.0 | 24.51 | 画図町大字下無田（中ノ瀬橋下） |
| 木部川 | 1 | 11.0 | — | 5.0 | 2.50 | 元三町（さかば橋下） |
| 緑川 | 1 | 255.0 | 6.29 | 1.7 | 0.29 | 緑川橋の土手の堰の下 |
| 秋津川 | 1 | 49.0 | 7.326 | 3.1 | 6.00 | 秋津町（野間橋下） |
| 藻器堀川本線 | 1 | 12.3 | 8.33 | 8.6 | 2.80 | 水前寺公園鳥居前 |
| 保田窪放水路 | 1 | 16.8 | 24.75 | | 5.30 | 新南部町（東海大学裏） |
| 木山川 | 1 | 55.0 | 7.300 | 2.5 | 0.60 | 秋津町（間島橋下） |
| 矢形川 | 1 | 59.0 | 7.103 | 0.8 | 0.20 | 秋津町（矢形橋下） |
| 近津川 | 普通〔砂防〕 | 〔(6.0)〕 | — | 3.3 | 1.60 | 松尾町大字近津（鹿島神社前） |
| 前川 | (準) | 4.0 (4.0) | 1235 (1235) | 2.5 (0.75) | 1.75 | 花園町（1号橋下） |
| 小山田川 | 普通 | 〔(2.0)〕 | — | 2.5 | 2.00 | 麹川合流点 |
| 麹川 | 2〔砂防〕 | 10.4 | 9.303 | 3.0 | 3.10 | 島崎町（麹川1号橋下） |
| 健軍川 | 1 | 11.6 | 7.50 | 11.0 | 14.60 | 神水本町（第2湖東橋下） |
| 万石川 | 2〔砂防〕 | 9.4 | 15.986 | 1.8 | 1.91 | 清水亀井町（清水橋下） |
| 鷺川 | 1 | 〔(4.2)〕 | — | 1.5 | 1.58 | 東野4丁目（鷺2号橋下） |
| 荒谷川 | 普通〔砂防〕 | 〔(3.5)〕 | — | 3.1 | 1.65 | 松尾川合流点 |
| 平川 | 普通〔砂防〕 | 9.0 | 6.560 | 1.5 | 1.50 | 井芹川合流点 |
| 谷尾崎川 | (準)〔砂防〕 | 〔(6.3)〕(11.2) | 3.500 | 3.4 (0.95) | 2.50 | 井芹川合流点 |
| 成道寺川 | 普通 | 〔(3.8)〕 | — | 2.48 | 1.37 | 井芹川合流点 |
| 泥川 | 普通 | 〔(5.5)〕 | — | 2.35 | 2.30 | 坪井6丁目（熊本中央自動車学校前） |
| 兎谷川 | 2〔砂防〕 | 5.0 | 19.671 | 1.65 | 1.70 | 清水町大字万石（万石2号橋下） |

（注）（　）は準用河川指定区域〔（　）〕は現況幅員〔　〕は砂防指定区域

### (2) 特別排水路

市民から都市排水について問題提起が多いことから、昭和51年度に行った市域（市街化区域）の現況調査資料をもとに、都市小河川（1、2級河川）、準用河川、都市下水路および農業用排水路以外の排水施設として、新たに「特別排水路整備事業」を推進している。

特別排水路整備事業は、現在そのまま放置できないかなり広範囲な排水不良地区を対象として昭和52年度から整備を行っているものである。

**ア　対象水路**　花園、託麻、帯山、坪井、上熊本、長嶺、日向崎、高江、（渡鹿、水前寺、壺川、龍田、東水前寺、楡木、新大江、佐土原、春日、田迎、田井島、麻生田）　計20本

（　）は整備未着手を示す

**イ　整備状況**（昭和57年度末現在）

| 区分 | 全体計画 | 整備済 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 延長（m） | 40,060 | 15,255 | 38.1 % |
| 事業費（千円） | 8,431,356 | 1,970,233 | |

## 6 下　水　道

下水道は市民が健康で快適な生活を営むための必須の生活環境施設として位置づけられるとともに、近年大きな社会問題となっている公共用水域の汚染を防止して、自然環境並びに水資源の保全を図るためのきわめて公共性の高い施設であり、本市においても事業の最重要施策のひとつとして整備促進に努力している。

本市における下水道事業は公共下水道と都市下水路であり、公共下水道については当初（昭和２３年）都心部２７８haについて認可を受け、その後事業の進捗にあわせ逐次変更認可により区域の拡大を重ね、現在の認可区域面積は3,４８４ha（武蔵ケ丘団地市域分３７haを含む）で、その完成目標は昭和６３年度末としている。

現在は、昭和５６年度を初年度とする第５次下水道整備５カ年計画の中で事業を促進中であり、昭和５７年度末の処理区域面積は 2,１６３haとなっている。

都市下水路については、主として市街地内の雨水排除を目的として状況に応じて計画、施行を行っている。



(1) 事業計画

事業認可年月日　昭和２３年１２月１５日
着工年月日　昭和２３年　４月　１日
完工年月日　昭和６４年　３月３１日
排除方式　合流式、分流式

（昭５８．３．３１現在）

| 区 | 分 | 認可（A） | 実施済（B） | 進捗率 B／A（%） |
|---|---|---|---|---|
| 総事業 | 排水面積（ha） | 3,484 | 2,163 | 62.1 |
| | 排水人口（人） | 293,900 | 206,000 | 70.1 |
| | 管きょ延長（m） | 1,118,200 | 529,800 | 47.4 |
| | 汚水ポンプ場（カ所） | 12 | 10 | 83.3 |
| | 雨水　〃　（〃） | 5 | 4 | 80.0 |
| | 終末処理場 | 5 | 3 | 60.0 |
| | 事業費（千円） | 145,571,037 | 50,677,956 | |
| | 国庫補助（〃） | 60,395,039 | 17,125,894 | |
| | 県費補助（〃） | 0 | 0 | |
| | 市費その他（〃） | 10,228,738 | 5,272,282 | |
| | 市債（〃） | 74,947,260 | 28,279,780 | |
| 蓮台寺処理区（城東 花園 城山 春竹排水区） | 排水面積（ha） | 1,226 | 1,002 | 81.7 |
| | 排水人口（人） | 122,600 | 107,700 | 87.8 |
| | 管きょ延長（m） | 348,000 | 239,600 | 68.9 |
| | 中継ポンプ場（カ所） | 2 | 2 | 100 |
| | 雨水　〃　（〃） | 4 | 4 | 100 |
| 秋津処理区（東町 健軍 水前寺 画図排水区） | 排水面積（ha） | 1,698 | 1,124 | 66.2 |
| | 排水人口（人） | 132,400 | 93,300 | 70.5 |
| | 管きょ延長（m） | 525,500 | 275,400 | 52.4 |
| | 中継ポンプ場（カ所） | 8 | 7 | 87.5 |
| | 雨水　〃　（〃） | | | |
| 川尻処理区（春竹 近見排水区） | 排水面積（ha） | 406 | 0 | 0 |
| | 排水人口（人） | 24,900 | 0 | 0 |
| | 管きょ延長（m） | 162,900 | 1,600 | 1.0 |
| | 中継ポンプ場（カ所） | 2 | 1 | 50.0 |
| | 雨水　〃　（〃） | 1 | 0 | 0 |
| 小島処理区（花園 城山排水区） | 排水面積（ha） | 117 | 0 | 0 |
| | 排水人口（人） | 7,400 | 0 | 0 |
| | 管きょ延長（m） | 68,600 | 0 | 0 |
| | 中継ポンプ場（カ所） | − | − | − |
| | 雨水　〃　（〃） | − | − | − |
| 武蔵ケ丘団地処理区（市域分のみ） | 排水面積（ha） | 37 | 37 | 100 |
| | 排水人口（人） | 6,600 | 5,000 | 75.7 |
| | 管きょ延長（m） | 13,200 | 13,200 | 100 |
| | 中継ポンプ場（カ所） | − | − | − |
| | 雨水　〃　（〃） | − | − | − |

行政区域人口に対する進捗率（昭58．3．31現在）

| 行政区域人口 | 処理人口 | 進捗率 |
|---|---|---|
| 538,025 人 | 206,000 人 | 38.3 % |

## (2) 下水道使用料

（昭和５１年　６月１４日改定
昭和５１年１０月　１日実施）

| 汚水の種類 | | 使用料 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基本料金 | 従量料金 | | | | |
| | | | 第１段 | 第２段 | 第３段 | 第４段 | 第５段 |
| 水道水による汚水 | 一般家庭用及び営業用（公衆浴場用を除く） | ８㎥以下<br>８０円 | ９㎥以上１０㎥以下<br>１㎥につき<br>１０円 | １１㎥以上２０㎥以下<br>１㎥につき<br>２０円 | ２１㎥以上３０㎥以下<br>１㎥につき<br>２１円 | ３１㎥以上５０㎥以下<br>１㎥につき<br>２３円 | ５１㎥以上<br>１㎥につき<br>２５円 |
| | 公衆浴場用を一般家庭用と兼用している場合 | ８㎥以下<br>８０円 | ９㎥以上１０㎥以下<br>１㎥につき<br>１０円 | １１㎥以上２０㎥以下<br>１㎥につき<br>２０円 | ２１㎥以上<br>１㎥につき　５円 | | |
| | 公衆浴場用 | １㎥につき　５円 | | | | | |
| 水道水以外の水による汚水 | 一般家庭用 | １世帯につき　８０円 | | | | | |
| | 営業用（公衆浴場用を除く） | １㎥につき　６円 | | | | | |
| | 公衆浴場用 | １㎥につき　５円 | | | | | |

小規模下水道使用料

| 汚水の種類 | | 使用料 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基本料金 | 従量料金 | | | | |
| | | | 第１段 | 第２段 | 第３段 | 第４段 | 第５段 |
| 江津湖団地 | 水道水による汚水 | ８㎥以下<br>６０円 | ９㎥以上１０㎥以下<br>１㎥につき<br>７円 | １１㎥以上２０㎥以下<br>１㎥につき<br>１４円 | ２１㎥以上３０㎥以下<br>１㎥につき<br>１５円 | ３１㎥以上５０㎥以下<br>１㎥につき<br>１７円 | ５１㎥以上<br>１㎥につき<br>１９円 |
| | 水道水以外の水による汚水 | １㎥につき　６円 | | | | | |
| 楠団地 | 水道水による汚水 | 熊本市下水道条例別表の規定中水道水による汚水に係る使用料金の規定の例により算定した額 | | | | | |
| | 水道水以外の水による汚水 | １㎥につき　６円 | | | | | |

徴収方法

水道水……水道局へ調定金額の９％で徴収委託（５７年度委託料４０,２４４,４２５円）

井戸水……株式会社肥後集金センターへ収納した納入通知書１件当たり７５円で徴収委託

（５７年度委託料１,２７６,３３０円）

(3) 受益者負担金　（昭和５０年１２月１９日条例公布 昭和５１年　８月　１日賦課開始）

受益者の負担金額 $\dfrac{\text{末端管渠事業費} \times \frac{1}{3.5}}{\text{負担区域総面積} \times 0.8} \times$ 賦課区域内の受益者の土地面積

単位負担金額　１㎡当たり２００円

徴収方法　原則として一括納付、ただし、受益者が分割納付を申し出た場合は、３年間の１２回分割

(4) 水洗便所普及状況及び貸付金

| 種別／年度 | 処理人口 | 処理戸数（世帯） | 水洗便所設置戸数 | 水洗便所人口 | 普及率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42～53 | 149,900 | 42,846 | 37,599 | 131,599 | 84.5 |
| 54 | 18,200 | 5,200 | 3,719 | 13,016 | |
| 55 | 10,500 | 3,000 | 3,363 | 11,770 | |
| 56 | 10,800 | 3,085 | 2,807 | 9,824 | |
| 57 | 16,600 | 4,742 | 2,246 | 7,861 | |
| 計 | 206,000 | 58,873 | 49,734 | 174,070 | |

貸付金額　１戸につき１８０,０００円以内

貸付期間　３０ヵ月

返還方法　無利子、３０ヵ月以内の月賦均等償還

貸付条件　○市内居住者

○返済能力のあるもの

○市税を滞納していないもの

○保証人１人

貸付金　（昭４３.１貸付開始）

| 種別／年度 | 貸付個所数 | 金額 |
|---|---|---|
| 42～53 | 17,491カ所 | 1,350,928千円 |
| 54 | 1,485 | 227,734 |
| 55 | 1,128 | 179,284 |
| 56 | 989 | 164,266 |
| 57 | 1,092 | 185,976 |
| 計 | 22,185 | 2,108,888 |

### (5) 終末処理場

| 処理場名＼種別 | | 処理面積 | 処理人口 | 敷地面積 | 処理能力水量（日最大） | 処理方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮台寺下水処理場 | 計画 | 1,226 ha | 122,600 人 | 93,900 m² | 154,400 m³/日 | 標準活性汚泥法 |
| | 実積 | 1,002 | 107,700 | 93,900 | 90,000 | 〃 |
| 秋津下水処理場 | 計画 | 1,698 | 132,400 | 120,400 | 119,400 | 〃 |
| | 実積 | 1,124 | 93,300 | 45,000 | 70,000 | 〃 |
| 川尻下水処理場 | 計画 | 406 | 24,900 | 123,000 | 27,900 | 〃 |
| | 実積 | 0 | 0 | 123,000 | 0 | 〃 |
| 小島下水処理場 | 計画 | 117 | 7,400 | 115,700 | 6,000 | 〃 |
| | 実積 | 0 | 0 | 115,700 | 0 | 〃 |
| 武蔵ヶ丘団地下水処理場 | 計画 | 63（内市分37） | 12,000（内市分6,600） | 4,000 | 3,000 | 〃 |
| | 実積 | 63（内市分37） | 10,400（内市分5,000） | 4,000 | 3,000 | 〃 |

名　　称　蓮台寺下水処理場
所 在 地　熊本市蓮台寺町920番地
建設年月日　昭39.9～57.3（昭43.1.6運転開始）
建 設 費　総額　8,846,293千円

名　　称　秋津下水処理場
所 在 地　熊本市秋津町秋田534番地
建設年月日　昭45.8～57.3（昭47.12.1運転開始）
建 設 費　総額　5,442,940千円

名　　称　川尻下水処理場
所 在 地　熊本市元三町字江口1230番地
建設年月日　昭56.4～（昭61.4運転開始予定）
建 設 費　総額　3,898,960千円

名　　称　小島下水処理場
所 在 地　熊本市沖新町字白川尻4944番地3
建設年月日　昭57.3～
建 設 費　総額　902,263千円

名　　称　武蔵ヶ丘団地下水処理場
所 在 地　菊池郡菊陽町津久礼3951番地4
建設年月日　昭46～57.3（昭48.4.1運転開始）
建 設 費　総額　220,191千円

### (6) 都市下水路

| 水路名 | 延長 | 排水面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 高橋下水道 | 779 m | 159 ha | 33～35年度 | 事業完了 |
| 旧井芹川 〃 | 918 | 41 | 35～37 | 〃 |
| 春日 〃 | 1,317 | 63 | 34～37 | 〃 |
| 秋津 〃 | 1,463 | 85 | 38～41 | 〃 |
| 帯山 〃 | 1,474 | 76 | 39～41 | 〃 |
| 出水 〃 | 1,370 | 41 | 42～46 | 〃 |
| 段山 〃 | 467 | 38 | 45～48 | 〃 |
| 新南部 〃 | 668 | 43 | 46～48 | 〃 |
| 山ノ下 〃 | 1,058 | 57 | 48～56 | 〃 |
| 湖東 〃 | 983 | 77 | 47～56 | 〃 |
| 秋津 〃 | 2,410 | 228 | 50～56 | 〃 |
| 竜田 〃 | 830 | 95 | 55～59 | 事業実施中 |
| 月出 〃 | 2,000 | 81 | 55～61 | 〃 |
| 上熊本 〃 | 930 | 110 | 57～62 | 〃 |

(7) 共同排水設備助成金

公共下水道処理区域内で管きょが布設されない私道に共同で排水設備を設置する場合、１５ｍを超えた設備費用の３分の２以内を助成するもの。

ア　条　件

- 設置場所が公共ますから１５ｍ以上離れていること
- 利用可能戸数が２戸以上あり、設置後その２分の１を超える家が水洗化するもの
- 土地所有者が設置に同意していること
- 布設された管きょの維持管理は申請者の負担で行うこと

イ　助成状況（昭和４７年度助成開始）

| 種別／年度 | 申請件数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| ５３ | １４件 | 1,690,700円 |
| ５４ | ８ | 3,713,500 |
| ５５ | ９ | 2,329,300 |
| ５６ | ６ | 3,595,900 |
| ５７ | １２ | 2,146,700 |

## 7 市 営 住 宅

### (1) 住宅建設状況

#### ア 総 括

| 種別 / 年度 | 1 種 | 2 種 | 特定目的 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 20 ～ 53 | 3,545<br>(2,808) | 3,049<br>(2,355) | 1,142<br>(1,056) | 7,736<br>(6,219) |
| 54 | 90<br>(90) | 166<br>(166) | 78<br>(78) | 334<br>(334) |
| 55 | 130<br>(130) | 40<br>(40) | 115<br>(115) | 285<br>(285) |
| 56 | 120<br>(120) | 228<br>(228) | 65<br>(65) | 413<br>(413) |
| 57 | 171<br>(171) | 196<br>(196) | 63<br>(63) | 430<br>(430) |
| 計 | 4,056<br>(3,319) | 3,679<br>(2,985) | 1,463<br>(1,377) | 9,198<br>(7,681) |

（注） （ ）の数字は管理戸数を示す

イ　第１種住宅

| 種別／年度 | 木造 | | 中層耐火 | | 簡耐平屋 | | 簡耐２階 | | 計 | | 申込者 | 倍率(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | | |
| ２０～５３ | 855 | 186 | 1,829 | 1,829 | 582 | 514 | 279 | 279 | 3,545 | 2,808 | 36,269 | |
| ５４ | | | 90 | 90 | | | | | 90 | 90 | 402 | 4.47 |
| ５５ | | | 130 | 130 | | | | | 130 | 130 | 218 | 1.67 |
| ５６ | | | 120 | 120 | | | | | 120 | 120 | 236 | 1.96 |
| ５７ | | | 171 | 171 | | | | | 171 | 171 | 401 | 2.34 |
| 計 | 855 | 186 | 2,340 | 2,340 | 582 | 514 | 279 | 279 | 4,056 | 3,319 | 37,526 | |

ウ　第２種住宅

| 種別／年度 | 木造 | | 中層耐火 | | 簡耐平屋 | | 簡耐２階 | | 計 | | 申込者 | 倍率(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | 建設 | 管理 | | |
| ２０～５３ | 1,240 | 586 | 802 | 802 | 697 | 657 | 310 | 310 | 3,049 | 2,355 | 19,001 | |
| ５４ | | | 166 | 166 | | | | | 166 | 166 | 910 | 5.48 |
| ５５ | | | 40 | 40 | | | | | 40 | 40 | 207 | 9.00 |
| ５６ | | | 228 | 228 | | | | | 228 | 228 | 429 | 1.88 |
| ５７ | | | 196 | 196 | | | | | 196 | 196 | 1,046 | 5.33 |
| 計 | 1,240 | 586 | 1,432 | 1,432 | 697 | 657 | 310 | 310 | 3,679 | 2,985 | 21,593 | |

エ　特定目的

| 種別／年度 | 木造 | 中層耐火 | 簡耐平屋 | 簡耐２階 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ２０～５３ | ５８ | ８９５ | ７９ | ２４ | １,０５６ |
| ５４ | | ７８ | | | ７８ |
| ５５ | | １１５ | | | １１５ |
| ５６ | | ６５ | | | ６５ |
| ５７ | | ６３ | | | ６３ |
| 計 | ５８ | １,２１６ | ７９ | ２４ | １,３７７ |

（注）改良住宅を含む

## (2) 団地別管理戸数

### ア 第1・第2種住宅

（昭58. 4. 1現在）

| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | 第1種 木造 | 第1種 中層 | 第1種 簡耐平 | 第1種 簡耐二 | 第1種 その他 | 小計 | 第2種 木造 | 第2種 中層 | 第2種 簡耐平 | 第2種 簡耐二 | 第2種 その他 | 小計 | 総計 | 家賃 1種 | 家賃 2種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 円 | 円 |
| （健軍3）東本町 | 東本町8～10 | 49～52 | | 108 | | | | 108 | | 20 | | | | 20 | 128 | 14,000～16,500 | 16,000 |
| 灰塚 | 尾ノ上1丁目1935 | 36～37 | | | 36 | | | 36 | | | | | | | 36 | 3,500～3,800 | |
| 出水 | 水前寺公園875～888 | 27～31 | | 114 | | 37 | 8 | 159 | | | | | | | 159 | 3,600～5,300 | |
| 菅原 | 菅原町4－5、10－1 | 32～35 | | 93 | | | | 93 | | | | | | | 93 | 3,600～5,300 | |
| 大江(ア) | 大江4丁目204－2 | 25 | | | | 16 | | 16 | | | | | | | 16 | 4,400 | |
| 渡鹿 | 渡鹿4丁目16･17、7丁目3-1･4-1 | 30～31 | 12 | | 24 | | | 36 | | | 6 | 16 | | 22 | 58 | 3,400～3,600 | 1,700 |
| 本荘 | 本荘5丁目227-1 | 36～37 | | 48 | | | | 48 | | | | | | | 48 | 6,400～6,500 | |
| （島崎4）団子原 | 島崎5丁目25 | 53～54 | | 12 | | | | 12 | | 54 | | | | 54 | 66 | 25,000 | 18,000～20,000 |
| （島崎5）荒尾 | 島崎7丁目1483～1523 | 33 | 9 | | 16 | | | 25 | 20 | | | | | 20 | 45 | 3,400～3,500 | 1,900 |
| 石神(ア) | 島崎3丁目80－1 | 29 | | | | | 16 | 16 | | | | | | | 16 | 4,900 | |
| 宮内 | 段山本町52 | 30 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1,800 |
| 花園上の原 | 花園5丁目890 | 28 | | | | | | | 60 | | | | | 60 | 60 | | 1,700 |
| 峠 | 花園6丁目1049～1092 | 28～33 | 19 | | 12 | 10 | | 41 | 114 | | | | | 114 | 155 | 3,300～3,500 | 1,700 |
| （花園）中尾 | 花園6丁目1160 | 41～42 | | | | | | | | | 20 | | | 20 | 20 | | 3,500～4,000 |
| 池田上ノ原 | 池田2丁目940～943 | 29 | | | | | | | 37 | | | | | 37 | 37 | | 1,700 |
| 上岩迫 | 池田2丁目1210 | 31 | 14 | | | | | 14 | 15 | | 16 | | | 31 | 45 | 3,400 | 1,700～1,900 |
| 山の下 | 池田2丁目15～57 | 32～33 | | | | | | | 30 | | 57 | | | 87 | 87 | | 1,700～2,000 |
| 井場の下 | 池田2丁目999～1071 | 36 | 11 | | | | | 11 | | | 32 | | | 32 | 43 | 4,100 | 2,200 |
| 黒髪 | 黒髪4丁目362 | 28 | | | | | | | 36 | | | | | 36 | 36 | | 1,700 |
| 半田 | 城山半田町17 | 41～42 | | | | | | | | | 54 | | | 54 | 54 | | 3,000～3,700 |
| 薄場 | 薄場町510 | 35～36 | 9 | | 16 | | | 25 | 36 | | 20 | | | 56 | 81 | 3,600～4,100 | 2,100～2,700 |
| 八幡 | 八幡町510 | 51～52 | | 54 | | | | 54 | | 76 | | | | 76 | 130 | 21,000 | 3,750～17,000 |
| 笛田 | 御幸笛田町1789 | 53～54 | | | | | | | | 60 | | | | 60 | 60 | | 18,000～20,000 |
| 高橋 | 高橋町262～269 | 30 | | | | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | | 1,800 |
| 帯山 | 保田窪本町293－11 | 32～34 | | | | | | | 30 | | | | | 30 | 30 | | 1,900 |
| (万石1･2)拝聖奄 | 清水町大字万石1～29 | 29 | 15 | | | | | 15 | 50 | | | | | 50 | 65 | 3,300 | 1,700 |
| 万石 | 清水町大字万石279～325 | 32～33 | 36 | | 21 | | | 57 | | | | | | | 57 | 3,400～3,500 | |
| 亀井 | 清水亀井町764 | 35 | 15 | | 20 | | | 35 | 12 | | | | | 12 | 47 | 3,600～3,700 | 2,100 |
| 高平 | 清水町大字高平391 | 38～41 | | 96 | | 78 | | 174 | | | | | | | 174 | 5,000～5,900 | |
| 新地 | 清水町大字新地1917 | 37～48 | 46 | | 238 | 24 | | 308 | 61 | 4 | 253 | 48 | | 366 | 674 | 4,000～5,200 | 2,500～7,800 |
| 北上 | 上南部町1279 | 39～42 | | | 18 | | | 18 | 16 | | 26 | | | 42 | 60 | 4,500 | 2,800～3,100 |
| 託麻 | 西原2－4－1・新南部町33 | 41～43 | | ＼72 | 84 | 12 | | 168 | | | 108 | 60 | | 168 | 336 | 4,800～7,200 | 3,300～5,400 |
| 弓削 | 龍田町弓削591～593 | 28 | | | | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | | 1,700 |
| 堂の前 | 龍田町上立田912－5 | 36 | | | | | | | 56 | | | | | 56 | 56 | | 2,700 |
| 楠 | 楠1丁目～5丁目 | 43～47 | | 572 | 29 | 78 | | 679 | | 306 | 65 | 186 | | 557 | 1,236 | 6,400～9,000 | 4,800～7,500 |
| 東町 | 東町2－17 | 48 | | 150 | | | | 150 | | 60 | | | | 60 | 210 | 9,500 | 7,800 |
| 武蔵ケ丘 | 武蔵ケ丘2丁目40 | 48 | | 80 | | | | 80 | | | | | | | 80 | 12,000 | |
| 野越 | 南高江町2233 | 49～52 | | 280 | | | | 280 | | 158 | | | | 158 | 438 | 16,600～21,000 | 12,900～16,000 |
| 長嶺 | 長嶺町2178 | 50～51 | | 150 | | | | 150 | | 120 | | | | 120 | 270 | 18,000 | 12,900～13,800 |
| 琴平 | 琴平本町4 | 53 | | 30 | | | | 30 | | 55 | | | | 55 | 85 | 26,000 | 20,000 |
| 長嶺西 | 長嶺町2331 | 53 | | 60 | | | | 60 | | | | | | | 60 | 25,000 | |
| 横林 | 高江町1250－30 | 54 | | | | | | | | 55 | | | | 55 | 55 | | 21,000 |
| 栗ノ内 | 高江町1339 | 54 | | 130 | | | | 130 | | 40 | | | | 40 | 170 | 28,000 | 21,000 |
| 大窪 | 清水町大字大窪261 | 55～56 | | 60 | | | | 60 | | 90 | | | | 90 | 150 | 30,000 | 22,000 |
| 野田 | 野田町331－1 | 55～56 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | | 60 | 120 | 30,000 | 22,000 |
| 田迎 | 田迎町大字出仲間733 | 55～56 | | | | | | | | 78 | | | | 78 | 78 | | 22,000 |
| 尾ノ上 | 尾ノ上1丁目29、19 | 56～57 | | 55 | | | | 55 | | 55 | | | | 55 | 110 | 32,000 | 24,000 |
| 小島 | 小島下町531 | 56～57 | | 20 | | | | 20 | | 40 | | | | 40 | 60 | 32,000 | 24,000 |
| 上ノ窪 | 龍田町弓削1602 | 56～57 | | 25 | | | | 25 | | 64 | | | | 64 | 89 | 32,000 | 24,000 |
| 上ノ郷 | 上ノ郷町471 | 57 | | 56 | | | | 56 | | 20 | | | | 20 | 76 | 32,000 | 24,000 |
| 新南部 | 新南部町512 | 57 | | 15 | | | | 15 | | 17 | | | | 17 | 32 | 32,000 | 24,000 |
| 計 | | | 186 | 2,340 | 514 | 255 | 24 | 3,319 | 586 | 1,432 | 657 | 310 | | 2,985 | 6,304 | | |

イ　特定目的住宅（第２種住宅）

| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造別 | | | | | 特定目的内訳 | | | | | | | 家賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 木造 | 中層 | 簡耐平 | 簡耐二 | 計 | 引揚者 | 低家賃 | 母子 | 改良 | 身障 | 老人 | 地域改善向 | |
| 峠 | 花園６丁目1049-1 | 28 | 18 | | | | 18 | 18 | | | | | | | 円 460 |
| 井場の下 | 池田２丁目1037 | 38 | 15 | | | | 15 | | 10 | 5 | | | | | 1,165～2,330 |
| 新町 | 新町４丁目９－２ | 42 | | 24 | | | 24 | | 24 | | | | | | 1,200 |
| 半田 | 城山半田町１７ | 41～42 | | | 32 | | 32 | | 28 | 4 | | | | | 1,100～2,600 |
| 高橋 | 高橋町２２０ | 25～36 | 10 | | | | 10 | 6 | 4 | | | | | | 400～1,000 |
| 新地 | 清水町大字新地１９１７ | 38～48 | 15 | 46 | 31 | | 92 | | 56 | 18 | | 10 | 8 | | 950～7,800 |
| 若葉 | 若葉２丁目５５ | 37～40 | | 159 | | | 159 | | | | 159 | | | | 1,200 |
| 栄 | 栄町１９～２１<br>若葉３丁目7-16、7-22 | 38～42 | | 162 | | | 162 | | | | 162 | | | | 1,200 |
| 宇留毛 | 黒髪６丁目５１１ | 44～45 | | 80 | | | 80 | | | | 80 | | | | 2,200 |
| 楠 | 楠１丁目～５丁目 | 43～46 | | 40 | 16 | 24 | 80 | | 45 | 15 | | 10 | 10 | | 1,900～5,100 |
| 川鶴 | 大江町官有無番地 | 47 | | 80 | | | 80 | | | | 80 | | | | 4,000 |
| 尾ノ上 | 尾ノ上１丁目1944 | 48 | | 80 | | | 80 | | 20 | | 60 | | | | 4,200 |
| 野越 | 南高江町２２３３ | 49～52 | | 82 | | | 82 | | 38 | 9 | | 18 | 17 | | 6,500～14,000 |
| 本山 | 本山町官有無番地 | 50 | | 30 | | | 30 | | | | 30 | | | | 5,000～ 8,000 |
| 長嶺 | 長嶺町２１７８ | 50～51 | | 30 | | | 30 | | 14 | 5 | | 6 | 5 | | 7,000～13,800 |
| 南熊本 | 南熊本１丁目９ | 52 | | 21 | | | 21 | | | | | | | 21 | 8,000 |
| 本荘東 | 本荘２丁目６ | 52 | | 61 | | | 61 | | | | | | | 61 | 8,000 |
| 琴平 | 琴平本町４ | 53 | | 36 | | | 36 | | 20 | 5 | | 6 | 5 | | 20,000 |
| 二本木 | 二本木４丁目１ | 53 | | 42 | | | 42 | | | | 42 | | | | 14,000 |
| 九品寺第１ | 九品寺５丁目１０ | 54 | | 50 | | | 50 | | | | | | | 50 | 8,000 |
| 九品寺第２ | 九品寺５丁目１４ | 54 | | 35 | | | 35 | | | | | | | 35 | 8,000 |
| 栗ノ内 | 高江町１３３９ | 54 | | 30 | | | 30 | | 9 | 9 | | 6 | 6 | | 10,500～21,000 |
| 野田 | 野田町３３１－１ | 55～56 | | 30 | | | 30 | | 5 | 9 | | 10 | 6 | | 22,000 |
| 萩原 | 萩原町９ | 56～57 | | 50 | | | 50 | | | | | | | 50 | 8,000 |
| 上ノ窪 | 竜田町弓削１６０２ | 56～57 | | 30 | | | 30 | | 5 | 9 | | 10 | 6 | | 12,000～24,000 |
| 新南部 | 新南部町５１２ | 57 | | 18 | | | 18 | | | 6 | | 6 | 6 | | 24,000 |
| 計 | | | 58 | 1,216 | 79 | 24 | 1,377 | 24 | 278 | 94 | 613 | 82 | 69 | 217 | |

(3) 住宅使用料

ア　種別最高最低一覧

（単位　円）

| 区分／種別 | 木造 | | 中層耐火 | | 簡耐平屋 | | 簡耐２階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 第１種 | 4,600 | 3,300 | 32,000 | 5,300 | 6,400 | 3,500 | 7,600 | 4,100 |
| 第２種 | 3,000 | 1,700 | 24,000 | 6,200 | 4,800 | 1,700 | 5,800 | 1,700 |
| 特定目的 | 2,330 | 400 | 24,000 | 1,200 | 3,700 | 950 | 4,600 | 2,300 |

イ　入居者の基準収入及び割増賃料

（単位　円）

| 種別／区分 | 基準収入 | 収入超過基準額 | 割増賃料の率 |
|---|---|---|---|
| 第１種 | 87,000を超え141,000以下 | 153,000を超え178,000以下<br>178,000を超える場合 | 0.2倍<br>0.4 |
| 第２種 | 87,000以下 | 95,000を超え153,000以下<br>153,000を超え178,000以下<br>178,000を超える場合 | 0.3<br>0.5<br>0.8 |

ウ　収納状況

（昭和５７年度）

| 種別＼区分 | 調定額 | 収入済額 | 未収額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 第１種 | 420,795,940円 | 408,376,500円 | 12,419,440円 | 97.04％ |
| 第２種 | 278,011,930 | 263,503,980 | 14,507,950 | 94.78 |
| 特定目的 | 82,150,090 | 74,300,650 | 7,849,440 | 90.44 |
| 計 | 780,957,960 | 746,181,130 | 34,776,830 | 95.54 |
| 過年度 | 59,426,626 | 12,674,856 | 46,751,770 | 21.32 |
| 合計 | 840,384,586 | 758,855,986 | 81,528,600 | 90.29 |

## ８　住宅協会（昭和３１年７月５日設立）

建設状況

| 種別＼年度 | 賃貸住宅 | | | | 分譲住宅 | | | | 宅地分譲 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 団地名 | 建設戸数 | 申込者数 | 倍率 | 団地名 | 建設戸数 | 申込者数 | 倍率 | 団地名 | 募集区画数 | 申込者数 | 倍率 |
| 31～40 | | 192 | 1,116 | | | 396 | 1,930 | | | 180 | 749 | |
| 41 | | | | | 託麻 | 70 | 319 | 4.56 | | | | |
| 42 | | | | | 託麻 | 90 | 523 | 5.80 | | | | |
| 43 | | | | | 楠 | 93 | 581 | 6.24 | 託麻(宅債) | 20 | 1,055 | 52.75 |
| 44 | | | | | 楠 | 100 | 177 | 1.77 | 楠(宅債) | 190 | 2,801 | 14.74 |
| 45 | | | | | 楠 | 80 | 193 | 2.41 | 託麻(一般) | 20 | 824 | 48.47 |
| 46 | | | | | 帯山 | 24 | 116 | 4.83 | 託麻(一般)<br>楠 | 5<br>熊本県住宅供給公社へ50区画譲渡 | 106 | 21.20 |
| 47 | | | | | | | | | 楠<br>(宅債)<br>(その他) | 20<br>19 | 662<br>19 | 33.10 |
| 48 | 帯山3(改築) | (24) | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | 楠<br>(一般)<br>(その他)<br>野越 | 7<br>1<br>市営住宅用地として13,084.11㎡を市へ譲渡 | 1,452<br>1 | 207.4 |
| 50 | | | | | | | | | 野越 | 市営住宅用地として8,098.46㎡を市へ譲渡 | | |
| 52 | | | | | | | | | 野越 | 市営住宅用地として12,997.63㎡を市へ譲渡 | | |
| 53 | | | | | | | | | 琴平 | 市営住宅用地として9,605.01㎡を市へ譲渡 | | |
| 54 | | | | | 弓削 | 50 | 707 | 14.14 | 長嶺第2<br>九品寺第2<br>日吉第1 | 市営住宅用地として3,334.43㎡を市へ譲渡<br>市営住宅用地として1,720.46㎡を市へ譲渡<br>市営住宅用地として12,094.65㎡を市へ譲渡 | | |
| 55 | | | | | 弓削 | 50 | 209 | 4.18 | 大窪 | 市営住宅用地として12,979.19㎡を市へ譲渡 | | |
| 56 | | | | | 弓削 | 50 | 223 | 4.46 | 野田 | 市営住宅用地として8,587.27㎡を市へ譲渡 | | |
| 57 | | | | | | | | | 上の窪 | 市営住宅用地として10,484.64㎡を市へ譲渡 | | |

## 9 道　　路

### (1) 市域内道路

| 種　別 | 舗　装 | | 砂利道 | | 計 | | 舗装率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 延　長 | 面　積 | 延　長 | 面　積 | 延　長 | 面　積 | 延　長 | 面　積 |
| | m | m² | m | m² | m | m² | % | % |
| 国　　道 | 37,900 | 468,100 | 0 | 0 | 37,900 | 468,100 | 100 | 100 |
| 県　・　道 | 154,682 | | 210 | | 154,892 | | 99.98 | |
| 主要地方道 | 43,018 | | 0 | 0 | 43,018 | | 100 | |
| 一般県道 | 111,664 | | 210 | | 111,874 | | 99.81 | |
| 市　　道 | 1,212,898 | 5,035,259 | 505,654 | 1,519,637 | 1,718,552 | 6,554,896 | 70.56 | 76.81 |

（注）　国道・県道は56年度末
　　市道は57年度末現在における認定供用開始分

### (2) 市　道

#### ア 概　要

九州の中央部に位置する本市は、九州の交通網の中心として要衝的位置にあり、市域内に国道3号線及び57号線並びに県道34路線が主要幹線道路として放射線状に走っている。

これらを補完して路線数 6,877本、総延長約 1,718㎞の市道が市内を網羅している。

市道の整備状況について見ると、市域内の国道及び県道の舗装率は、それぞれ100%、99.9%とそのほとんどが舗装されているが、市道については、延長率で70.5%、面積率では76.8%と低く、早急な整備が望まれる。

なお道路幅員4m以上の舗装については100%完成しており、今後は、新規認定の市道及び町内の幹線道などを含む4m未満の道路についても積極的に整備をはかっていく所存である。

また住民の生活環境の改善を図るため昭和52年度から私道等整備補助制度を設け、私道等の舗装及び排水施設等の改良を図っているが、昭和56年7月から住民の要望の強い防護柵を補助対象とした。

#### イ 推　移

| 種別／年度 | 舗　装 | | 砂利道 | | 計 | | 舗装・率 | | 側溝延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 延　長 | 面　積 | 延　長 | 面　積 | 延　長 | 面　積 | 延長 | 面積 | 累　計 |
| | m | m² | m | m² | m | m² | % | % | m |
| 52 | 997,380 | 4,255,839 | 699,367 | 2,110,302 | 1,696,747 | 6,366,141 | 58.78 | 66.85 | 1,088,393 |
| 53 | 1,059,676 | 4,470,339 | 659,662 | 2,026,559 | 1,719,338 | 6,496,898 | 61.63 | 68.81 | 1,151,506 |
| 54 | 1,101,749 | 4,625,129 | 617,935 | 1,890,239 | 1,719,684 | 6,515,368 | 64.07 | 70.99 | 1,183,758 |
| 55 | 1,143,074 | 4,776,418 | 578,306 | 1,757,345 | 1,721,380 | 6,533,763 | 66.40 | 73.10 | 1,210,840 |
| 56 | 1,180,246 | 4,915,373 | 537,572 | 1,621,696 | 1,717,818 | 6,537,069 | 68.71 | 75.19 | 1,238,414 |
| 57 | 1,212,898 | 5,035,259 | 505,654 | 1,519,637 | 1,718,552 | 6,554,896 | 70.56 | 76.81 | 1,265,741 |

ウ　幅員別

（昭58.4.1現在）

| 種別＼幅員 | 8.5ｍ以上 | 8.5～6.5 | 6.5～4.5 | 4.5～2.5 | 2.5～1.5 | 1.5未満 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長（m） | 81,386 | 69,935 | 306,240 | 632,262 | 447,123 | 172,383 | 1,709,329 |
| 面積（㎡） | 1,189,857 | 533,405 | 1,696,245 | 2,113,447 | 823,132 | 150,027 | 6,506,113 |

（注）橋梁を除く

エ　市道の認定と廃止

| 区分＼年度 | 55 | | | 56 | | | 57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本数 | 延長 | 面積 | 本数 | 延長 | 面積 | 本数 | 延長 | 面積 |
| 認定 | 96 | 18,397.7m | 108,350㎡ | 103 | 23,124m | 116,443㎡ | 68 | 12,180m | 85,099.8㎡ |
| 廃止 | 15 | 5,539.8 | 27,231.8 | 62 | 19,406 | 67,821 | 28 | 5,833 | 10,077.9 |

（注）　認定供用開始分

オ　市道認定基準

道路法（昭和27年法律第180号）第8条の規定に基づき、市道として路線の認定を受けようとする道路（以下「認定対象道路」という。）は、道路構造令（昭和45年政令第320号）に適合するものであるとともに、次の各号に掲げる要件を具備するもので、現在及び将来の交通量並びに経済効果を勘案のうえ、道路管理者が認めたものでなければならない。

① 認定対象道路は、第5号に該当する場合を除き、その一端は常に法第3条に定める道路に接し、他の一端は同法同条に定める道路または里道に接し、かつ、認定対象道路が接することとなる一端の道路は、2.7ｍ以上の幅員を有すること

② 認定対象道路の幅員は、4ｍ以上であること。ただし認定対象道路が、開拓道路である場合においては、その幅員は、3.6ｍ以上あれば足りるものとする

③ 認定対象道路の縦断勾配は、9％以下であること。ただし地形上やむを得ないと認められる場合においては、これを12％以下とすることができる

④ 認定対象道路が階段道路である場合においては、その形状が緊急の際の避難用通路又は歩行者のための連絡用通路として、通行上の安全に支障がないと認められるものであること

⑤ 認定対象道路が袋路道路である場合においては、当該道路が次に掲げるもののいづれかに該当するものであること

(ア) 公園、学校その他公共施設に通ずる道路で、道路管理者がその認定の必要を認めたもの

(イ) 道路の延長が、70ｍ以上あるもので、自動車の回転広場を有し、かつ、その沿線に当該道路を利用するおおむね10戸以上の集落が存在すること

カ　私道等の整備補助（昭52.4.10施行、昭56.7.30改正）

市道認定基準に合致しない私道等の整備（舗装新設工事、側溝等排水施設新設工事及び防護柵工事）を行う者に対して補助金を交付し、もって住民の生活環境の改善を図る。

① 交付対象

(ア) 現に一般交通の用に供されていること

(イ) 幅員が2ｍ以上あること。ただし市長が特に認めたものについては1.5ｍ以上とする

(ウ) 道路に接する家屋の戸数が5戸以上あり、かつ道路に接する土地が相当数以上の所有者により所有されていること

ただし、両端が公道に接続した地域内の道路で、当該地域団体の費用によって施行されるもののうち

市長が特に認めるものについては、この限りでない

(エ) 道路敷地のすべての地権者の文書による承諾を得ていること

(オ) 家屋の連たん後3年以上経過していること

② 補助金の額

市長が定める補助基準により算出した工事費に2分の1（里道等その敷地が公有地であるものについては3分の2）を乗じて得た額

ただし、その額が100万円を超えるときは100万円とし、10万円未満のときは補助金は交付しない

## キ 道路管理状況

| 業務の内容＼年度 | | 55 | 56 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 一般管理 | 道路境界立合 | 1,006件 | 1,114件 | 1,152件 |
| | 道路境界承認 | 114 | 114 | 125 |
| | 市道の証明 | 141 | 144 | 129 |
| | 道路工事承認(24条) | 172 | 143 | 152 |
| | 公有土地許可申請 | 647 | 630 | 586 |
| | 開発行為の同意 | 101 | 64 | 80 |
| | 道路の認定廃止 | 111 | 165 | 96 |
| | 計 | 2,292 | 2,374 | 2,320 |
| 占用関係 | 占用許可申請 | 1,135 | 1,086 | 1,256 |
| | 占用料金の徴収 | 773 (26,955,515円) | 777 (25,590,300円) | 766 (28,044,793円) |
| | 道路掘削許可 | 3,682 | 3,306 | 3,550 |
| | 道路交通制限 | 3,448 | 3,139 | 2,878 |
| | 計 | 9,038 | 8,308 | 8,450 |

## ク 道路関係保有車両

（昭58.4.1現在）

| 車両種別 | 台数 | 車両種別 | 台数 | 車両種別 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型ダンプ | 6 | 半動グレーダー | 1 | ブルドーザー(大) | 1 |
| 大型トラック | 1 | ローラー(小) | 1 | ストリートスイーパー | 1 |
| 小型ダンプ | 5 | 振動ローラー | 2 | ライトバン(軽) | 2 |
| 小型トラック | 2 | 湿地ブルドーザー(小) | 1 | 小型ライトバン | 12 |
| グレーダー(大) | 1 | ショベルローダー | 2 | | |

## 10 橋　梁

（昭58.4.1現在）

| 橋梁別 ＼ 区分 ／ 橋長別 | | 橋数 | 橋長 m | 橋面積 m² | 橋齢別現況 15年未満 | 15年以上25年未満 | 25年以上 | 現況別橋数 自動車通行不能 | 荷重制限 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋 | 100m以上 | 4 | 547.14 | 5,762.87 | 4 | | | | | 4 |
| | 30m～100m | 3 | 230.30 | 1,651.75 | 3 | | | 1 | | 2 |
| | 15m～30m | 2 | 55.80 | 359.00 | 2 | | | | | 2 |
| | 15m未満 | 8 | 91.65 | 394.80 | 7 | 1 | | | | 8 |
| | 計 | 17 | 924.89 | 8,168.42 | 16 | 1 | | 1 | | 16 |
| コンクリート橋 | 100m以上 | 1 | 110.00 | 990.00 | 1 | | | | | 1 |
| | 30m～100m | 12 | 677.10 | 3,051.99 | 5 | | 7 | 3 | 1 | 8 |
| | 15m～30m | 25 | 572.90 | 3,922.64 | 8 | 2 | 15 | 19 | 2 | 4 |
| | 15m未満 | 768 | 3,554.60 | 17,006.26 | 348 | 151 | 269 | 186 | 8 | 574 |
| | 計 | 806 | 4,914.60 | 24,970.89 | 362 | 153 | 291 | 208 | 11 | 587 |
| 鋼橋とコンクリート橋との混合橋 | 100m以上 | | | | | | | | | |
| | 30m～100m | 2 | 118.90 | 759.40 | 2 | | | | 1 | 1 |
| | 15m～30m | 3 | 61.55 | 286.17 | 1 | | 2 | | 2 | 1 |
| | 15m未満 | | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 180.45 | 1,045.57 | 3 | | 2 | | 3 | 2 |
| 木橋 | 100m以上 | 1 | 106.60 | 266.50 | 1 | | | 1 | | |
| | 30m～100m | 3 | 188.60 | 640.64 | 3 | | | 1 | 2 | |
| | 15m～30m | 2 | 50.10 | 173.87 | 2 | | | | 2 | |
| | 15m未満 | 20 | 106.75 | 288.99 | 14 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| | 計 | 26 | 452.05 | 1,370.00 | 20 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 |
| 石橋 | 100m以上 | | | | | | | | | |
| | 30m～100m | | | | | | | | | |
| | 15m～30m | 1 | 23.80 | 171.36 | | | 1 | | | 1 |
| | 15m未満 | 150 | 321.20 | 622.10 | | | 150 | 150 | | |
| | 計 | 151 | 345.00 | 793.46 | | | 151 | 150 | | 1 |
| 石橋とコンクリート橋と木橋又は鋼橋又はコンクリ | 100m以上 | | | | | | | | | |
| | 30m～100m | 2 | 70.10 | 199.47 | 2 | | | | 1 | 1 |
| | 15m～30m | | | | | | | | | |
| | 15m未満 | 1 | 2.00 | 6.40 | | | 1 | | 1 | |
| | 計 | 3 | 72.10 | 205.87 | 2 | | 1 | | 2 | 1 |
| 合計 | 100m以上 | 6 | 763.74 | 7,019.37 | 6 | | | 1 | | 5 |
| | 30m～100m | 22 | 1,285.00 | 6,303.25 | 15 | | 7 | 5 | 5 | 12 |
| | 15m～30m | 33 | 764.15 | 4,913.04 | 13 | 2 | 18 | 19 | 6 | 8 |
| | 15m未満 | 947 | 4,076.20 | 18,318.55 | 369 | 157 | 421 | 346 | 18 | 583 |
| | 計 | 1,008 | 6,889.09 | 36,554.21 | 403 | 159 | 446 | 371 | 29 | 608 |